



Dodatek č. 2

ke

smlouvě o dílo č. 2012/OMP/0907

1. Objednatel:

Městská část Praha 10

se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
zastoupený: starostou Ing. Milanem Richterem
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bohumil Zoufalík, zástupce starosty
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,
vícepráce a převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach, vedoucí OSD/OMP

2. Zhotovitel:

PROMINECON CZ a.s.

se sídlem: Praha 1, Revoluční 25/767, PSČ: 110 00
jednající: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva
IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, Praha 6
č.ú.: 2005000009/6000
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně uváděni též jako „Smluvní strany“)

uzavřely tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě
(dále jen „Dodatek“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo :

I.

Tímto dodatkem č. 2 se mění rozsah prací při „Rozšíření MŠ Magnitogorská“. Přesný rozsah prací je dán přílohou této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

1. Současně se tímto dodatkem č. 2 mění znění čl. V výše uvedené smlouvy o dílo, ve kterém se cena plnění :

- snižuje o částku bez DPH 1 044 548,50 Kč
- zvyšuje o částku bez DPH 1 972 656,50 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto dodatku

Cena bez DPH	23 503 754,00 Kč
DPH 20%	4 700 750,80 Kč

Cena včetně DPH po zaokrouhlení 28 204 505,00 Kč

Tato cena plnění je konečná a je v ní zahrnuto i DPH.

III.


Tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v devíti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží dvě paré a objednatel sedm paré.

Účastníci dodatek č. 2 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne : 16. 5. 2012



 objednatel





 zhotovitel

PROMINECON
 PROMINECON CZ a.s.
 Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1
 01

lis

Měněpráce - rekapitulace

P.č.	C. pol.	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
46	T 14	Prosklená stěna z hliníkových profilů 5600/2750, stabilní provedení se zabudovanými dvoukřídlymi vstupními dveřmi. Konstrukce s požární odolností EW30 D3C, barva bílá RAL 9016. Dveře otevřené, vodorovné	kus	1,00	194 880,00	194 880,00
		Dodávka a montáž jídelního výtahu	kpl	1,00	190 700,00	190 700,00
		Změna vybavení prádelny	kpl	1,00	80 000,00	80 000,00
47	T16	Okno	kpl	1,00	75 498,00	75 498,00
48	T16	Okno	kpl	1,00	64 260,00	64 260,00
49	T17	Okno	kpl	1,00	55 020,00	55 020,00
60		Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm		72,82	350,00	25 485,25
61		Dodávka Odvodňovacího žlabu š 100mm z polymerbetonu (stavební šířka cca 130mm) - včetně litinového krycího roštu a ostatního příslušenství pro napojení na kanalizaci		72,82	3 870,00	281 794,05
74		Stupeň z pororoštu rozměr 3000x700mm - dodávka a montáž /včetně rámu		1,00	3 395,00	3 395,00
91		Násyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm		12,83	990,00	12 696,75
92		Polštář zhuštěný pod základy ze štěrkopísku netříděného		0,57	785,00	447,45
93		Základové pásy z betonu tř. C 16/20		6,84	2 400,00	16 416,00
94		Zřízení bednění stěn základových pásů		13,30	194,00	2 580,20
95		Odstranění bednění stěn základových pásů		13,30	46,00	611,80
116		Položení gumových rohoží		2,20	570,00	1 254,00
117		Dodávka gumové rohože pro venkovní použití rozměr 2,2x1m		1,00	5 280,00	5 280,00
	SO 2.06	DVZ elektro - úprava připojení na stávající objekt				34 230,00
		Celkem měněpráce				1 044 548,50

Celkem vícepráce

1 972 656,50

Rozdíl přípočty - odpočty

928 108,00

Vícepráce - rekapitulace

Poř. č.	Popis	Cena
1.	Kanalizace - oprava vodovodní přípojky	59 504,00
2.	Demontáž a zpětná montáž herních prvků	24 808,00
3.	Rekonstrukce venkovního schodiště	79 440,00
4.	Likvidace betonových bloků ve výkopu, zpětný zásyp	20 743,00
5.	Přípojka tepla - zemní práce	86 149,00
6.	Areálový vodovod	17 829,00
7.	Změna areálové kanalizace - součástí vícepráce č.14	0,00
8.	Provedení nových chodníků	304 153,00
9.	Změna základů	11 616,00
10.	Změna zádveří pavilonu B	57 612,00
11.	Přípojka elektro	134 080,00
12.	Hromosvod - uzemnění	22 098,00
13.	Změna podlahy -Cetris -Farmacell	159 800,00
14.	Okapové chodníčky	68 466,00
15.	PVC přízemí hala pavilonu B	46 717,00
16.	Zámečnické konstrukce	134 892,00
17.	Přeložka radiátoru	20 601,00
18.	Řešení požární únikové cesty	94 786,00
19.	Sadové úpravy	153 482,00
20.	Sádkartonové příčky - provizorní oddělení stavby	24 636,00
21.	Herní prvky	26 417,00
22.	Hromosvod - jímací část	75 359,00
23.	Změna D+M shrnovacích dveří	25 240,00
24.	D+M hasicích přístrojů	8 280,00
25.	Okna hliníková místo plastových	70 840,00
26.	Doplnění zařizovacích předmětů	17 261,00
27.	Střešní nadstavba výtahu	48 950,00
28.	D+M rozvaděče pro výtah	31 485,00
29.	Zatepl.soklu a pod ter. a napoj. fasády na stávající objekt	72 412,50
30.	Projekční a inženýrská činnost zjištěná v průběhu realizace	75 000,00
	Celkem	1 972 656,50

ROZŠÍŘENÍ MŠ MAGNITOGORSKÁ 1430/14, PRAHA 10 - VRŠOVICE

Poř. Typ Kód

Popis

MJ Výměra bez ztr.

Výměra

Jedn. cena

Cena

S: ROZŠÍŘENÍ MŠ MAGNITOGORSKÁ 1430/14, PRAHA 10 - VRŠOVICE

SO_2.05.: Areálová kanalizace - vícepráce

001: Zemní práce

001.: Zemní práce

1.	SP	121101101/00	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3,9	111,84	29,00	113,10
146.	SP	132201202/00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	78,0	78,0	247,50	19 305,00
147.	SP	132201209/00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	78,0	78,0	23,40	1 825,20
149.	SP	151101102/00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	104,0	104,0	158,00	16 432,00
151.	SP	151101112/00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	104,0	104,0	86,60	9 006,40
152.	SP	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,0	6,0	246,50	1 479,00
153.	SP	162701109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6,0	6,0	20,30	121,80
154.	SP	174101101/00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,0	72,0	67,40	4 852,80
155.	SP	175101101/00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	6,0	6,0	339,50	2 037,00
156.	H	58331345	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	12,0	12,0	135,00	1 620,00
157.	SP	979099155/00	Poplatek za uložení odpadu ze zeminy nebo kameniva na skládce (skládkovné)	t	12,0	12,0	226,00	2 712,00

ROZŠÍŘENÍ MŠ MAGNITOGORSKÁ 1430/14, PRAHA 10 - VRŠOVICE

Domontáž a obnovení laviček

Poř. Kód	Popis	MJ	Jedn. cena	Cena
S: ROZŠÍŘENÍ MŠ MAGNITOGORSKÁ 1430/14, PRAHA 10 - VRŠOVICE				
SO_1.01.: Základy budovy				24 809
002: Základy				24 809
0027: Základy				4 786
0027: Základy				4 786
36.	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	194,00	1 117
37.	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	46,00	265
39.	Základové pásy ze ŽB tř. C 25/30	m3	2 600,00	1 123
42.	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	28 500,00	2 280
006: Úpravy povrchu				
0063: Podlahy a podlahové konstrukce				20 023
54.	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	2 620,00	18 864
56.	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	161,00	1 159

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření MŠ Magnitogorská 1430-14
 Objekt: Zámečnické lce
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 20.04.2012

Ř.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	Mj.	Podstava Cena	Cena jednotky	Cena celkem	Sazba DPH
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				79 440,00	0
	D		767	Konstrukce zámečnické				79 440,00	
5	M	MAT	141153003	Repase schodiště dodávka zábradlí	ks	1,000	24 240,00	24 240,00	20,0
6	K	767	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	1 150,000	48,00	55 200,00	20,0
Celkem								79 440,00	

Likvidace betonových bloků ve výkopu, zpětný zásyp

4.	132202201/00	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,0	750,00	3 750
8.	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,0	246,00	1 230
10.	162701109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,0	20,30	102
12.	174101101/00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,0	89,00	445
		Bourání betonových bloků	hod	5,0	1 200,00	6 000
		Poplatek za skládku	t	38,4	240,00	9 216
		Celkem				20 743

Přípojka tepla - zemní práce

Č.p.	Kód	Popis	M.J.	Výměra	J.cena	Cena
120.	132201202/	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	89,1	247,50	22 052
121.	132201209/	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	89,1	23,40	2 085
122.	151101101/	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	180,0	87,30	15 714
123.	151101111/	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	180,0	18,60	3 348
125.	162701109/	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	34,0	20,30	690
126.	174101101/	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	55,1	67,40	3 714
127.	175101101/	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	34,0	339,50	11 543
128.	58331345	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	74,8	135,00	10 098
129.	979099155/	Poplatek za uložení odpadu ze zeminy nebo kameniva na skládce (skládkovné)	t	74,8	226,00	16 905
		Celkem				86 149

Areálový vodovod - Mížení + uzávěry

Profese : ZTI

Č.pól.	Název	M.j.	Počet m.j.	Jedn. Cena	Celk.cena
Napojení přípojky na stávající rozvody vč. Uzávěrů					
1	Kulový kohout s pákou 2" s vypouštěním	ks	1	631,03	631,03
2	PPR závit vnější dGK D63x2"	ks	2	412,84	825,69
3	PPR závit vnější dGK D75x2 1/2"	ks	1	739,25	739,25
4	PPR koleno 90° D63	ks	2	56,84	113,69
5	PPR koleno 90° D75	ks	2	119,63	227,25
6	PPR redukce D 75/63	ks	1	82,24	82,24
7	PPR trubka D63 PN 16	m	1	126,39	126,39
8	PPR trubka D75 PN 16	m	1	190,76	190,76
9	PP-Příruba s ocel.vložkou DN 50 / D63	ks	1	224,72	224,72
10	PPR lemový náhrůžek D63	ks	1	46,50	46,50
11	PPR T-kus D75/75	ks	1	150,88	150,88
12	PPR nátrubek D75	ks	1	88,24	88,24
13	Spojovací materiál	kpl	1	537,60	537,60
14	Montáž	kpl	1	4 032,00	4 032,00
15	doprava	kpl	1	392,00	392,00
Cena celkem					8 408,23
Mížení (bez uzávěru na trase)					
16	Kulový kohout s pákou 5/4" s vypouštěním	ks		321,52	0,00
17	Pozink T-kus 2"x5/4"	ks	1	65,54	65,54
18	Pozink dvojnopl 5/4"	ks	1	22,85	22,85
19	Pozink dvojnopl 2"	ks	1	31,05	31,05
20	Pozink koleno 5/4" vnitřní/vnější	ks	1	25,87	25,87
21	Elektrotvarovka - závit vnější PE 100 SDR 11 d40x5/4"	ks	1	1 115,95	1 115,95
22	Elektrotvarovka - koleno PE 100 SDR 11 d40	ks	2	258,72	517,44
23	Elektrotvarovka - spojka PE 100 SDR 11 d40	ks	1	94,00	94,00
24	Trubka HDPE - PE 100 SDR 11 d40 - černá	m	8	55,07	440,56
25	Spojovací materiál	kpl	1	224,00	224,00
26	Montáž	kpl	1	1 344,00	1 344,00
27	doprava	kpl	1	168,00	168,00
Cena celkem					4 049,26
Uzávěr mížení na trase					
28	Soupátko pro dom. přípojky plast Hawle 2630 DN 5/4"	ks	1	2 317,90	2 317,90
29	Zemní souprava pro domovní přípojky teleskopické - Hawle 9613 - rozsah 0,6m - 0,8m	ks	1	772,63	772,63
30	Univerzální podkladová deska Hawle 3481	ks	1	179,93	179,93
31	Uliční poklop "lehký" Hawle 1550	ks	1	243,43	243,43
32	Klíč ovládací šoupátko - Hawle 3410	ks	1	1 185,41	1 185,41
33	Montáž	kpl	1	672,00	672,00
Cena celkem					5 371,30
Cena celkem za všechny části					17 828,79

Chodníky - práce nad rámeč zadávací dokumentace

Poř. Typ Kód	Popis	Odkazy Komentář	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
--------------	-------	-----------------	----	-------------------------	--------	------------	------

S: ROZŠÍŘENÍ MŠ MAGNITOGORSKÁ 1430/14, PRAHA 10 - VRŠOVICE

SO_2.01.: Komunikace

001: Zemní práce

001.: Zemní práce

1u	SP				R					
79.	SP	122202202/00	Demontáž zámkové dlažby		KZP 18		58,2	58,2	41,00	2 366
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornité tř. 3				52,45	52,45	81,00	4 248
80.	SP	122202209/00	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornité tř. 3 za leplivost		KZP 18		52,45	52,45	23,00	1 206
2u	SP		Bourání asfaltových chodníků tl 5cm		R					
3u	SP		Bourání podkladních betonů		R		136,0	136,0	73,00	9 928
83.	SP	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4		KZP 18		136,0	136,0	449,00	61 064
85.	SP	162701109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		KZP 18		79,65	79,65	268,00	21 846
							398,25	398,25	20,00	7 965
87.	SP	171101111/00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně		KZP 18		79,65	79,65	123,00	9 797
88.	H	58344198	Štěrkodřt frakce 0-63 třída B		KZP 18		77,6	77,6	500,00	38 800
89.	SP	979099155/00	Poplatek za uložení odpadu ze zeminy nebo kameniva na skládce (skládkovné)		KZP 18		164,74	164,74	240,00	39 538

005: Komunikace

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

96.	SP	564851111/00	Podklad ze štěrkodřtí ŠD tl 150 mm		KZP 08		178,0	178,0	128,00	22 784
97.	H	59245220	Dlažba betonová přírodní tl.60mm - dla výběru investora		KZP 08		178,0	1,00	179,78	30 563
98.	SP	596211111/00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2		KZP 08		178,0	178,0	228,00	40 584

099: Přesun hmot HSV

099.: Přesun hmot HSV

115.	SP	998223011/00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným				166,0	166,0	84,00	13 944
------	----	--------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	--------

ROZŠÍŘENÍ MŠ MAGNITOGORSKÁ 1430/14, PRAHA 10 - VRŠOVICE
Změna základů

Poř. Kód	Popis	MJ	Jedn. cena	Cena
----------	-------	----	------------	------

S: ROZŠÍŘENÍ MŠ MAGNITOGORSKÁ 1430/14, PRAHA 10 - VRŠOVICE

SO_1.01.: Základy budovy

001: Zemní práce

001.: Zemní práce

2.	131201102/00	Hloubení jam nezapečených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	7,5	152,00	1 140
6.	162201201/00	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,5	184,00	1 380
12.	174101101/00	Zásyp jam, šachet ných nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	4,0	89,00	356
16.	978099155/00	Poplatek za uložení odpadu ze zeminy nebo kameniva na skládce (skládkovné)	t	15,0	226,00	3 390
						6 266
						11 616

002: Základy

0027: Základy

39.	274321511/00	Základové pásy ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,5	2 600,00	1 300
40.	274351215/00	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	5,0	194,00	970
41.	274351216/00	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	5,0	46,00	230
42.	274361821/00	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,1	28 500,00	2 850
						5 350
						5 350

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: PROMINECON CZ a.s.

Útvar : 30 Str. : 320

Objekt : Přípojka elektro budovy přístavby

Období : 1/2012

List č. : 1

Poř. číslo pol.	Číslo pol. real. kalk. (rozpočtu)	Zkrácený popis položky	Měrná jedn.	Jednotková cena	Provedené množství	Finanční objem
1	2	3	4	5	6	7
1	10121	CYKY 4x25	m	230,37	85,00	19 581,45
2	900029	Fólie	m	4,60	70,00	322,00
3	762162	Krycí deska	ks	43,00	70,00	3 010,00
4	900001	Revize	kpl	1 000,00	1,00	1 000,00
5	990019	Práce	hod	240,00	20,00	4 800,00
6	900032	Servisní vůz	kpl	650,00	1,00	650,00
7	436255	Jistič 100A	ks	2 450,00	1,00	2 450,00
8	436254	Jistič 80A	ks	2 130,00	1,00	2 130,00
9	900002	Úprava rozvaděčů vč. Materiálu	kpl	20 600,00	1,00	20 600,00
10	171113	CY 50	m	150,00	6,00	900,00
11	900003	Drobný nespecifikovaný materiál	kpl	3 000,00	1,00	3 000,00
12	900001	Revize	kpl	2 000,00	1,00	2 000,00
13	990019	Práce	hod	240,00	36,00	8 640,00
14	900032	Servisní vůz	kpl	650,00	1,00	650,00
		Zajištění navýšení příkonu na 100 A	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
		Poplatek energetickému úřadu za navýšení ampér	A	500,00	60,00	30 000,00
		Přípojka elektro - zemní práce viz samostatný rozp.				19 347,00
CELKEM - PŘEVOD			X	X	X	134 080

	jméno
	datum
	podpis

ROZŠÍŘENÍ MŠ MAGNITOGORSKÁ 1430/14, PRAHA 10 - VRŠOVICE

Přípojka elektro - zemní práce

Poř. Kód	Popis	MJ	Jedn. cena	Cena
----------	-------	----	------------	------

S: ROZŠÍŘENÍ MŠ MAGNITOGORSKÁ 1430/14, PRAHA 10 - VRŠOVICE **19 347**

19 347

19 347

19 347

001.: Zemní práce						
001.: Zemní práce						
120.	132201202/00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	14,56	247,50	3 604
121.	132201209/00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	14,56	23,40	341
122.	151101101/00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	72,8	87,30	6 355
123.	151101111/00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	72,8	18,60	1 354
124.	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³		246,50	—
125.	162701109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³		20,30	—
126.	174101101/00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	8,32	67,40	561
127.	175101101/00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	6,24	339,50	2 118
128.	58331345	Kamenivo těžené dle frakce 0-4 třída B	t	13,7	135,00	1 850
129.	979099155/00	Poplatek za uložení odpadu ze zeminy nebo kameniva na skládce (skládkovné)	t	14,0	226,00	3 164

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: **PROMINECON GROUP a.s.**

Útvar : 30 Stř. : 320

Objekt : **Magnitogorská - uzemění - hromosvod**

Období : 1/2012

List č. : 1

Poř. číslo pol.	Číslo pol. real. kalk. (rozpočtu)	Zkrácený popis položky	Měrná jedn.	Jednotková cena	Provedené množství	Finanční objem
1	2	3	4	5	6	7
1	295001	FeZn 30/4	m	34,60	150,00	5 190,00
2	295011	FeZn 10	m	56,10	100,00	5 610,00
3	295071	SR2	ks	16,30	30,00	489,00
4	295073	SR3	ks	28,10	30,00	843,00
5	295403	SU	ks	11,60	10,00	116,00
6	295404	SS	ks	7,50	10,00	75,00
7	295066	ZT 2	kpl	214,10	14,00	2 997,40
8	900013	Gumosafait	kpl	287,50	1,00	287,50
9	900001	Revize	kpl	2 000,00	1,00	2 000,00
10	990019	Práce	hod	240,00	16,00	3 840,00
11	900032	Servisní vůz	kpl	650,00	1,00	650,00
CELKEM - PŘEVOD						22 097,90

Stavbyvedoucí	Jankovský Tomáš	datum	29.1.2012	podpis
Hlavní stavbyvedoucí	Kodíček Arnošt	datum	29.1.2012	

ceny jsou bez DPH

Přípojka tepla - zemní práce

Č.p.	Kód	Popis	M.J.	Výměra	J.cena	Cena
120.	132201202/	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	89,1	247,50	22 052
121.	132201209/	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	89,1	23,40	2 085
122.	151101101/	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	180,0	87,30	15 714
123.	151101111/	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	180,0	18,60	3 348
125.	162701109/	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	34,0	20,30	690
126.	174101101/	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	55,1	67,40	3 714
127.	175101101/	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	34,0	339,50	11 543
128.	58331345	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	74,8	135,00	10 098
129.	979099155/	Poplatek za uložení odpadu ze zeminy nebo kameniva na skládce (skládkovné)	t	74,8	226,00	16 905
		Celkem				86 149

Areálový vodovod - Mížení + uzávěry

Profese : ZTI

Č.pól.	Název	M.j.	Počet m.j.	Jedn. Cena	Celk.cena
Napojení přípojky na stávající rozvody vč. Uzávěrů					
1	Kulový kohout s pákou 2" s vypouštěním	ks	1	631,03	631,03
2	PPR závit vnější dGK D63x2"	ks	2	412,84	825,69
3	PPR závit vnější dGK D75x2 1/2"	ks	1	739,25	739,25
4	PPR koleno 90° D63	ks	2	56,84	113,69
5	PPR koleno 90° D75	ks	2	119,63	227,25
6	PPR redukce D 75/63	ks	1	82,24	82,24
7	PPR trubka D63 PN 16	m	1	126,39	126,39
8	PPR trubka D75 PN 16	m	1	190,76	190,76
9	PP-Příruba s ocel.vložkou DN 50 / D63	ks	1	224,72	224,72
10	PPR lemový náhrůžek D63	ks	1	46,50	46,50
11	PPR T-kus D75/75	ks	1	150,88	150,88
12	PPR nátrubek D75	ks	1	88,24	88,24
13	Spojovací materiál	kpl	1	537,60	537,60
14	Montáž	kpl	1	4 032,00	4 032,00
15	doprava	kpl	1	392,00	392,00
Cena celkem					8 408,23
Mížení (bez uzávěru na trase)					
16	Kulový kohout s pákou 5/4" s vypouštěním	ks		321,52	0,00
17	Pozink T-kus 2"x5/4"	ks	1	65,54	65,54
18	Pozink dvojnopl 5/4"	ks	1	22,85	22,85
19	Pozink dvojnopl 2"	ks	1	31,05	31,05
20	Pozink koleno 5/4" vnitřní/vnější	ks	1	25,87	25,87
21	Elektrotvarovka - závit vnější PE 100 SDR 11 d40x5/4"	ks	1	1 115,95	1 115,95
22	Elektrotvarovka - koleno PE 100 SDR 11 d40	ks	2	258,72	517,44
23	Elektrotvarovka - spojka PE 100 SDR 11 d40	ks	1	94,00	94,00
24	Trubka HDPE - PE 100 SDR 11 d40 - černá	m	8	55,07	440,56
25	Spojovací materiál	kpl	1	224,00	224,00
26	Montáž	kpl	1	1 344,00	1 344,00
27	doprava	kpl	1	168,00	168,00
Cena celkem					4 049,26
Uzávěr mížení na trase					
28	Soupátko pro dom. přípojky plast Hawle 2630 DN 5/4"	ks	1	2 317,90	2 317,90
29	Zemní souprava pro domovní přípojky teleskopické - Hawle 9613 - rozsah 0,6m - 0,8m	ks	1	772,63	772,63
30	Univerzální podkladová deska Hawle 3481	ks	1	179,93	179,93
31	Uliční poklop "lehký" Hawle 1550	ks	1	243,43	243,43
32	Klíč ovládací šoupátko - Hawle 3410	ks	1	1 185,41	1 185,41
33	Montáž	kpl	1	672,00	672,00
Cena celkem					5 371,30
Cena celkem za všechny části					17 828,79

Chodníky - práce nad rámeč zadávací dokumentace

Poř. Typ Kód	Popis	Odkazy Komentář	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
--------------	-------	-----------------	----	-------------------------	--------	------------	------

S: ROZŠÍŘENÍ MŠ MAGNITOGORSKÁ 1430/14, PRAHA 10 - VRŠOVICE

SO_2.01.: Komunikace

001: Zemní práce

001.: Zemní práce

1u	SP				R							
79.	SP	122202202/00	Demontáž zámkové dlažby		KZP 18		m2	58,2	-	58,2	41,00	2 366
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornité tř. 3				m3	52,45	-	52,45	81,00	4 248
80.	SP	122202209/00	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornité tř. 3 za leplivost		KZP 18		m3	52,45	-	52,45	23,00	1 206
2u	SP		Bourání asfaltových chodníků tl 5cm		R							
3u	SP		Bourání podkladních betonů		R							
83.	SP	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4		KZP 18		m2	136,0	-	136,0	73,00	9 928
85.	SP	162701109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		KZP 18		m3	79,65	-	79,65	449,00	61 064
							m3	398,25	-	398,25	268,00	21 846
87.	SP	171101111/00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně		KZP 18		m3	79,65	-	79,65	123,00	9 797
88.	H	58344198	Štěrkodř frakce 0-63 třída B		KZP 18		t	77,6	-	77,6	500,00	38 800
89.	SP	979099155/00	Poplatek za uložení odpadů ze zeminy nebo kameniva na skládce (skládkovné)		KZP 18		t	164,74	-	164,74	240,00	39 538

005: Komunikace

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

96.	SP	564851111/00	Podklad ze štěrkodř SD tl 150 mm		KZP 08		m2	178,0	-	178,0	128,00	22 784
97.	H	59245220	Dlažba betonová přírodní tl.60mm - dla výběru investora		KZP 08		m2	178,0	1,00	179,78	170,00	30 563
98.	SP	596211111/00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2		KZP 08		m2	178,0	-	178,0	228,00	40 584

099: Přesun hmot HSV

099.: Přesun hmot HSV

115.	SP	998223011/00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným				t	166,0	-	166,0	84,00	13 944
												13 944

ROZŠÍŘENÍ MŠ MAGNITOGORSKÁ 1430/14, PRAHA 10 - VRŠOVICE
Změna základů

Poř. Kód	Popis	MJ	Jedn. cena	Cena
----------	-------	----	------------	------

S: ROZŠÍŘENÍ MŠ MAGNITOGORSKÁ 1430/14, PRAHA 10 - VRŠOVICE

SO_1.01.: Základy budovy

001: Zemní práce

001.: Zemní práce

2.	131201102/00	Hloubení jam nezapečených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	7,5	152,00	1 140
6.	162201201/00	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,5	184,00	1 380
12.	174101101/00	Zásyp jam, šachet ných nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	4,0	89,00	356
16.	978099155/00	Poplatek za uložení odpadu ze zeminy nebo kameniva na skládce (skládkovné)	t	15,0	226,00	3 390
						6 266
						11 616

002: Základy

0027: Základy

39.	274321511/00	Základové pásy ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,5	2 600,00	1 300
40.	274351215/00	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	5,0	194,00	970
41.	274351216/00	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	5,0	46,00	230
42.	274361821/00	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,1	28 500,00	2 850
						5 350
						5 350

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: PROMINECON CZ a.s.

Útvar : 30 Str. : 320

Objekt : Přípojka elektro budovy přístavby

Období : 1/2012

List č. : 1

Poř. číslo pol.	Číslo pol. real. kalk. (rozpočtu)	Zkrácený popis položky	Měrná jedn.	Jednotková cena	Provedené množství	Finanční objem
1	2	3	4	5	6	7
1	10121	CYKY 4x25	m	230,37	85,00	19 581,45
2	900029	Fólie	m	4,60	70,00	322,00
3	762162	Krycí deska	ks	43,00	70,00	3 010,00
4	900001	Revize	kpl	1 000,00	1,00	1 000,00
5	990019	Práce	hod	240,00	20,00	4 800,00
6	900032	Servisní vůz	kpl	650,00	1,00	650,00
7	436255	Jistič 100A	ks	2 450,00	1,00	2 450,00
8	436254	Jistič 80A	ks	2 130,00	1,00	2 130,00
9	900002	Úprava rozvaděčů vč. Materiálu	kpl	20 600,00	1,00	20 600,00
10	171113	CY 50	m	150,00	6,00	900,00
11	900003	Drobný nespecifikovaný materiál	kpl	3 000,00	1,00	3 000,00
12	900001	Revize	kpl	2 000,00	1,00	2 000,00
13	990019	Práce	hod	240,00	36,00	8 640,00
14	900032	Servisní vůz	kpl	650,00	1,00	650,00
		Zajištění navýšení příkonu na 100 A	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
		Poplatek energetickému úřadu za navýšení ampér	A	500,00	60,00	30 000,00
		Přípojka elektro - zemní práce viz samostatný rozp.				19 347,00
CELKEM - PŘEVOD			X	X	X	134 080

	jméno
	datum
	podpis

ROZŠÍŘENÍ MŠ MAGNITOGORSKÁ 1430/14, PRAHA 10 - VRŠOVICE

Přípojka elektro - zemní práce

Poř. Kód	Popis	MJ	Jedn. cena	Cena
----------	-------	----	------------	------

S: ROZŠÍŘENÍ MŠ MAGNITOGORSKÁ 1430/14, PRAHA 10 - VRŠOVICE **19 347**

19 347

19 347

19 347

001.: Zemní práce

Poř. Kód	Popis	MJ	Jedn. cena	Cena
120.	132201202/00 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	14,56	247,50
121.	132201209/00 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	14,56	23,40
122.	151101101/00 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	72,8	87,30
123.	151101111/00 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	72,8	18,60
124.	162701105/00 Vodovodné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³		246,50
125.	162701109/00 Příplatek k vodovodnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³		20,30
126.	174101101/00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	8,32	67,40
127.	175101101/00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	6,24	339,50
128.	58331345 Kamenivo těžené dle frakce 0-4 třída B	t	13,7	135,00
129.	979098155/00 Poplatek za uložení odpadu ze zeminy nebo kameniva na skládce (skládkovné)	t	14,0	226,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: **PROMINECON GROUP a.s.**

Útvar : 30 Stř. : 320

Objekt : **Magnitogorská - uzemění - hromosvod**

Období : 1/2012

List č. : 1

Poř. číslo pol.	Číslo pol. real. kalk. (rozpočtu)	Zkrácený popis položky	Měrná jedn.	Jednotková cena	Provedené množství	Finanční objem
1	2	3	4	5	6	7
1	295001	FeZn 30/4	m	34,60	150,00	5 190,00
2	295011	FeZn 10	m	56,10	100,00	5 610,00
3	295071	SR2	ks	16,30	30,00	489,00
4	295073	SR3	ks	28,10	30,00	843,00
5	295403	SU	ks	11,60	10,00	116,00
6	295404	SS	ks	7,50	10,00	75,00
7	295066	ZT 2	kpl	214,10	14,00	2 997,40
8	900013	Gumosafait	kpl	287,50	1,00	287,50
9	900001	Revize	kpl	2 000,00	1,00	2 000,00
10	990019	Práce	hod	240,00	16,00	3 840,00
11	900032	Servisní vůz	kpl	650,00	1,00	650,00
CELKEM - PŘEVOD				X	X	22 097,90

Stavbyvedoucí	Jankovský Tomáš	datum	29.1.2012	podpis
Hlavní stavbyvedoucí	Kodíček Arnošt	datum	29.1.2012	

ceny jsou bez DPH

název akce: hromosvod Magnitogorská
objekt:

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	000295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	210,00	19,00	3 990
2	000295615	jímací tyč hladká JT2,0 M16 AlMgSi pr.19/2000mm	ks	2,00	638,00	1 276
3	000295893	podstavec k jímací tyči	ks	2,00	750,00	1 500
4	000295632	svorka zkušební SZ	ks	7,00	106,00	742
5	000295621	svorka univerzální SU Al	ks	40,00	86,00	3 440
6	000295635	svorka k jímači	ks	4,00	102,00	408
7	000295327	podpěra vedení	ks	56,00	35,00	1 960
8	000295351	podpěra vedení na ploché střechy	ks	30,00	25,00	750
9	000295428	svorka na atiku	ks	100,00	44,00	4 400
10	000295791	ochranný úhelník svodu	ks	7,00	338,00	2 366
11	000295797	držák úhelníku DUD	ks	17,00	134,00	2 278
12	000322315	trubka PVC	m	56,00	72,50	4 060
13	000311331	skříň pro SZ	ks	7,00	95,70	670
součet						27 840

Elektromontáže

14	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	210,00	124,00	26 040
15	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	7,00	62,80	440
16	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	40,00	62,80	2 512
17	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00	62,80	251
18	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	100,00	88,00	8 800
19	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	7,00	218,00	1 526
20	210010023	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40	m	56,00	23,50	1 316
21	210010315	skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250)	ks	7,00	115,00	805
součet						41 690

Rekapitulace ceny

p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní			27 840,00
2	prořez	5,00	8 050	403,00
3	materiál podružný	3,00	27 840	835,00
4	elektromontáže			41 690,00
5	PPV pro elektromontáže	2,00	70 768	1 415,00
6	materiál+výkony celkem			72 183,00
7	NAKLADY HILXIL celkem			72 183,00
8	kompletační činnost			894,00
9	revize			2 282,00
10	NAKLADY HILXIL celkem			3 176,00
11	CENA bez DPH (Kč)			75 359,00

Datum: 6.4.2012

Vypracoval:

Změna D+M shrnovacích dveří místo dělicího závěsu

Č.p.	Popis položky	m.j.	Počet m.j.	cena za jednotku	Cena celkem
89	Dělicí závěs	ks	-2	6 500,00 Kč	-13 000,00 Kč
2	dveře shrnovací koženkové, včetně montáže	ks	2	19 120,00 Kč	38 240,00 Kč
Cena celkem (bez DPH)					25 240,00 Kč

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření MŠ Magnitogorská 143D-14
 Objekt: Dodávka a montáž hasicích přístrojů
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

Průř.	TV	KON	Kód položky	Popis	Množství	Jednotka	Podíl celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
				Hasicí přístroj práškový PG-6	6,000	ks	1 380,00
				Celkem			8 280,00

Hasicí přístroj práškový PG-6 6,000 ks 1 380,00 8 280,00
Celkem **8 280,00**

Změna plastových oken za hliníková

Č.p.	Popis položky	m.j.	Počet m.j.	cena za jednotku	Cena celkem
1	T11 Okno plastové 1100x1950	ks	-4	9 072,00 Kč	-36 288,00 Kč
2	Okno hliníkové s instalací	ks	4	26 782,00 Kč	107 128,00 Kč

Cena celkem (bez DPH)

70 840,00 Kč

ROZŠÍŘENÍ MŠ MAGNITOGORSKÁ PRAHA

DOPLNĚNÍ ZARIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ						
	WC včetně příslušenství					
1	Montážní prvek pro WC s ovládním zepředu	ks	1	6 745,00 Kč		6 745,00 Kč
2	Ovládací tlačítko pro ovládním zepředu, nerezová ocel	ks	1	1 889,00 Kč		1 889,00 Kč
3	Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC	ks	1	174,00 Kč		174,00 Kč
6	Dřevitvový závěsný klozet s hlubokým splachováním - dětský	ks	1	2 430,00 Kč		2 430,00 Kč
7	Duoplastové WC sedátko - dětské	ks	1	782,00 Kč		782,00 Kč
	Ovládním WC invalidní dálkově	ks	1	2 079,00 Kč		2 079,00 Kč
	Madlo na dveře WC invalidní (nerez)	ks	1	3 162,00 Kč		3 162,00 Kč
	ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM:					17 261,00 Kč

Dodávka a montáž rozvaděče výtahu

Č.p.	Popis položky	m.j.	Počet m.j.	cena za jednotku	Cena celkem
1	D+M kontejneru střešní nadstavby výtahu	kpl	1	48 950,00 Kč	48 950,00 Kč

Cena celkem (bez DPH)

48 950,00 Kč

Dodávka a montáž rozvaděče výtahu

Č.p.	Popis položky	m.j.	Počet m.j.	cena za jednotku	Cena celkem
1	Rozvaděč výtahu, požárně odolný	ks	1	31 485,00 Kč	31 485,00 Kč

Cena celkem (bez DPH)

31 485,00 Kč

Zateplení soklu a pod úrovní terénu a napojení fasády na stávající objekt

Č.p.	Popis položky	m.j.	Počet m.j.	cena za jednotku	Cena celkem
24	Systém dodatečně zateplené fasády - napojení na pavilon B	m2	11,25	1 105,00 Kč	12 431,25 Kč
622211011	Zateplení soklu polysyren soklový nenasákový vč. preflínky	m2	63,3	704,00 Kč	44 563,20 Kč
6225111001	Omítka marmolit na sokl	m2	47,15	327,00 Kč	15 418,05 Kč
Cena celkem (bez DPH)					72 412,50 Kč

**MŠ MAGNITOGORSKÁ
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST NAD RÁMEC ZADÁNÍ
ZJIŠTĚNÁ V PRŮBĚHU REALIZACE**

1. Změna řešení vstupního zádveří z ulice Magnitogorská (nově situovaná rampa pro invalidy, úprava vyrovnávacího schodiště a čistící zóny), včetně projednání 15.500,-
2. Změna požárně bezpečnostního řešení v následujících částech:
 - změna způsobu větrání v chráněné únikové cestě
 - změna východu z chráněné únikové cesty na volné prostranství
 - změna střešní krytiny
 - nové posouzení vnějších zásahových cestprojednání těchto změn na HZS hl.m. Prahy 13.000,-
3. Přípojka tepla pro přístavbu - změna trasy a materiálu – přípojka řešena jako bezkanál, včetně řešení detailů prostupu základovými konstrukcemi 7.000,-
4. Návrh rekonstrukce stávajícího únikového schodiště, včetně nového založení 13.500,-
5. F2.06 Silnoproud – úprava připojení na stávající objekt a navýšení příkonu jističe z 80A na 100A, včetně projednání na PRE 5.000,-
6. Nový návrh barevného řešení fasád 11.000,-
7. Projednání dalších změn v průběhu stavby s úřady
 - a. povolení ke kácení,
 - b. projednání vypuštění jídelního výtahu s HS hl.m. Prahy,
 - c. projednání výše uvedených změn se Stavebním úřadem, včetně vyřízení změny stavby před dokončením10.000,-

Projekční a inženýrská činnost v průběhu realizace celkem (bez DPH)
75.000,-