


Průběh, 1a

projektant



Výměna oken obj. bytového domu

Rybalkova 163/17, Praha 10 - Vršovice

rozpočet - SP

duben 2014



Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací.			
Stavební - HSV			
001 - Zemní práce	7 395		
006 - Úpravy povrchu, osazení	360 694,02		
009 - Ostatní konstrukce a práce	398 109,32		
096 - Bourání	43 783,90		
099 - Přesun hmot	6 821,94		
Práce a dodávky HSV		816 804,23	
Stavební - PSV			
764 - Konstrukce klempířské	46 846,93		
766 - Konstrukce truhlářské	1 798 796,36		
767 - Konstrukce zámečnické	22 941,15		
781 - Obklady keramické	1 916,84		
783 - Nátěry	4 977,75		
784 - Malby	46 335,91		
Práce a dodávky PSV		1 921 814,94	
HSV + PSV CELKEM			2 738 619
Speciální profese			
720 - Zdravotní instalace	0		
730 - Vytápění	0		
736 - Měření a regulace	0		
740 - Elektroinstalace - silnoproud	0		
750 - Elektroinstalace - slaboproud	0		
Speciální profese celkem			0
ZRN celkem			2 738 619
Vedlejší a ostatní náklady			
Zařízení staveniště	60 000		
Provozní vlivy	25 000		
Ztížené výrobní a dopravní podmínky	20 000		
Inženýrská činnost zhotovitele	5 000		
Zábory veřejných ploch			
Ostatní náklady celkem			110 000
CELKEM			2 848 619
DPH 15%		427 293	
DPH 21%			
DPH celkem			427 293
OBJEKT CELKEM			3 275 912
Datum: duben 2014		Zpracoval: XXXXXXXXXX	

Pol.č.	kód pol.	Práce a dodávky HSV	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	t/m.j.	T	сут/m.j.	сут
		text položky								
Díl:	1	Zemní práce								
1	C-181006113-	Rozprostití zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině vč. dodávky zeminy	m2	20,00	300,00	6 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
2	C-180404111-0	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	20,00	65,25	1 305,05	0,000	0,000	0,000	0,000
3	11100	Travní osivo (cca 50 g/m2)	kg	1,00	90,00	90,00	0,001	0,001	0,000	0,000
S		Celkem za 1				7 395,05				
Díl:	6	Úpravy povrchů, osazení								
4	C-612325302-0	Vápenocementová štuková omítka vnitřní ostění nebo nadpraží	m2	55,45	546,88	30 324,50	0,034	1,862	0,000	0,000
5	C-612320000-	Zednická oprava špalet	m2	57,20	1 850,00	105 820,00	0,034	1,921	0,000	0,000
6	C-612325423-0	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50 % - ostění, nadpraží	m2	11,82	220,30	2 603,95	0,028	0,336	0,000	0,000
7	C-622325203-	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50 % vč. barevného	m2	62,50		11 555,00	0,021	1,318	0,000	0,000
8	C-629135102-0	sjednocení fasády - ostění, nadpraží	m	36,39	184,88					
9	C-629135102-	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z mc š do 300 mm	m	12,12	60,95	2 218,06	0,021	0,751	0,000	0,000
10	C-632451021-0	Vyrovnávací poleť tl do 20 mm z mc-15 provedený v pásu - pod vnitřní parapety	m2	2,61	360,00	4 363,20	0,021	0,250	0,000	0,000
		KZS lišty/pásky - dod-mont				353,57				
11	C-62200000-101	KZS rohový profil parapetní s tkaninou	m	50,23	25,00	1 256,65	0,000	0,020	0,000	0,000
12	C-62200000-102	KZS rohový profil s integrovanou síťovinou	m	305,09	30,00	9 152,55	0,000	0,122	0,000	0,000
13	C-62200000-104	Páska perotečná venkovní CX např. forset - dod+mont (parapet)	m	352,89	100,00	35 289,10	0,000	0,000	0,000	0,000
14	C-62200000-105	Kompotační páska - dod+mont	m	352,89	100,00	35 289,10	0,000	0,000	0,000	0,000
15	C-62200000-106	Zakrytí v interiéru bytů - fólii přilepenou páskou	m2	575,40	25,00	14 385,00	0,000	0,070	0,000	0,000
16	C-62200000-107	Zakrytí v interiéru bytů - ochrana podlah deskami	m2	143,85	150,00	21 577,50	0,000	0,000	0,000	0,000
17	C-62200000-108	Oprava/doplnění stávající podlahy - výměna dveří - předpoklad	kus	5,00	15 000,00	75 000,00	0,005	0,025	0,000	0,000
18	C-62200000-109	Oprava/doplnění stávající fasády kolem oken - předpoklad	m2	5,72	1 500,00	8 580,00	0,009	0,051	0,000	0,000
19	C-629991011-0	Zakrytí výpíní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	105,32	27,79	2 926,84	0,000	0,013	0,000	0,000
S		Úpravy povrchů osazení				360 694,02				
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
20	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	274,00	73,06	20 018,44	0,000	0,011	0,000	0,000
21	C-952901106-0	Čištění budov omytí dvojitých nebo zavojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2	m2	105,32	29,35	3 090,88	0,000	0,002	0,000	0,000
22	C-953901001	Provedení revize plynových spotřebičů, provedení průzkumu a návrhu řešení na případnou úpravu přívodu vzduchu nutného pro správnou funkci spotřebičů (počet spotřebičů - předpoklad)	kpl	30,00		375 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S		Ostatní konstrukce a práce				398 109,32				
Díl:	96	Bourání								
23	C-966079851-0	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	10,00	8,93	89,33	0,000	0,000	0,000	0,000
24	C-966062354-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	13,67	275,32	3 764,01	0,000	0,000	0,075	1,025
25	C-966062355-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	55,17	142,81	7 878,44	0,000	0,000	0,062	3,420
26	C-966062356-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	7,04	117,35	825,64	0,000	0,000	0,054	0,380
27	C-966062456-0	Vybourání dřevěných dvojitých zárubní pl přes 2 m2	m2	12,15	135,06	1 640,78	0,000	0,000	0,067	0,480
28	C-978059511-0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 - parapety	m2	1,40	107,18	150,32	0,000	0,000	0,068	0,095
29	C-978013161-0	Oliučení vnitřních omítek stěn mv nebo mvc stěn v rozsahu do 50 % - ostění, nadpraží	m2	11,82	29,03	343,08	0,000	0,000	0,020	0,236
30	C-978015361-0	Oliučení vnějších omítek mv nebo mvc průčelí v rozsahu do 50 % - ostění, nadpraží	m2	62,50	23,36	1 460,00	0,000	0,000	0,029	1,813
31	C-978013191-0	Oliučení vnitřních omítek stěn mv nebo mvc stěn v rozsahu do 100 % - ostění, nadpraží	m2	55,45	60,78	3 370,25	0,000	0,000	0,046	2,551
32	C-979011111	Svislá doprava suší a vybouraných hmot za první podlaží	t	11,35	454,99	5 162,85				
33	C-979011121	Svislá doprava suší a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	11,35	48,93	555,22				

67	C-766000000-	Okno 300/1920 mm - O/18	kus	3,00	6 900,00	20 700,00	0,030	0,090	0,000	0,000	výměra viz tab. okna a dveří
68	C-766000000-	Okno 300/1570 mm - O/19	kus	1,00	5 800,00	5 800,00	0,030	0,030	0,000	0,000	výměra viz tab. okna a dveří
69	C-766000000-	replica okna dřevěné, jednoduché - dod+mont+osazení - izolační dvojsklo, kování, povrchová úprava v zateplené fasádě (ETICS)									
70	C-766000000-	Okno 300/1220 mm - O/20, 21	kus	4,00	8 000,00	32 000,00	0,030	0,120	0,000	0,000	výměra viz tab. okna a dveří
71	C-766000000-	Okno 310/640 mm - O/22	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	0,020	0,020	0,000	0,000	výměra viz tab. okna a dveří
72	C-766000000-	Okno 370/940 mm - O/23	kus	1,00	7 000,00	7 000,00	0,030	0,030	0,000	0,000	výměra viz tab. okna a dveří
73	C-766000000-	Okno 1190/1070 mm - O/24	kus	1,00	19 500,00	19 500,00	0,040	0,040	0,000	0,000	výměra viz tab. okna a dveří
74	C-766000000-	Okno 320/610 mm - O/25	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	0,040	0,040	0,000	0,000	výměra viz tab. okna a dveří
74	C-766000000-	Okno 1170/1500 mm - O/26	kus	1,00	24 500,00	24 500,00	0,040	0,040	0,000	0,000	výměra viz tab. okna a dveří
75	C-766000000-	replica dřevěné balkonové sestavy dveře + okno - dod+mont+osazení - izolační dvojsklo, kování, povrchová úprava									
75	C-766000000-	Sestava dveře 885/2130 s nadsvětlíkem 885/600 mm - DB/01, 02, 03	kus	5,00	55 600,00	278 000,00	0,100	0,500	0,000	0,000	výměra viz tab. okna a dveří
76	C-766000000-	repase dřevěných oken jednoduchých - očištění, oprava, nátěry									
77	C-766000000-	Okno 1100/1160 mm - O/27	kus	1,00	15 500,00	15 500,00	0,035	0,035	0,000	0,000	výměra viz tab. okna a dveří
78	C-766000000-	Okno 1380/560 mm - O/28	kus	1,00	9 300,00	9 300,00	0,020	0,020	0,000	0,000	výměra viz tab. okna a dveří
78	C-766000000-	Okno 1240/1300 mm - O/29	kus	1,00	19 400,00	19 400,00	0,035	0,035	0,000	0,000	výměra viz tab. okna a dveří
79	C-766000000-	repase dřevěných dveří balkonových s nadsvětlíkem - oprava, doplnění, zasklení, nátěry									
80	C-766000000-	Balkonové dveře 1390/3450 mm - DB/04	kus	1,00	28 800,00	28 800,00	0,100	0,100	0,000	0,000	výměra viz tab. okna a dveří
81	C-766000000-	Balkonové dveře 1390/3430 mm - DB/05	kus	1,00	28 500,00	28 500,00	0,100	0,100	0,000	0,000	výměra viz tab. okna a dveří
81	C-766000000-	Balkonové dveře 1390/2920 mm - DB/06	kus	1,00	24 400,00	24 400,00	0,100	0,100	0,000	0,000	výměra viz tab. okna a dveří
82	C-766000000-	repase dřevěných dveří vchodových - oprava, doplnění, zasklení, nátěry									
83	C-766000000-	Dveře vchodové dvoukřídlové 1380/2810 mm - DV/01	kus	1,00	46 600,00	46 600,00	0,100	0,100	0,000	0,000	výměra viz tab. okna a dveří
83	C-766000000-	Dveře vchodové dvoukřídlové do dvora vč. pevného nadsvětlíku 1380/3340 mm - DV/02	kus	1,00	55 300,00	55 300,00	0,100	0,100	0,000	0,000	výměra viz tab. okna a dveří
84	C-766695213-101	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm vč. přípravy podkladu a kotvení prahu - T/03	kus	5,00	82,14	410,70	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Tabulka truhl. výrobků
85	H-611871410-	Prah dveřní dřevěný dubový tl 25 mm dl cca 950 mm š 220 mm vč. nátěru - T/03	kus	5,00	1 200,00	6 000,00	0,002	0,009	0,000	0,000	výměra viz Tabulka truhl. výrobků
86	C-766694111-0	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	37,00	109,04	4 034,48	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Tabulka truhl. výrobků
87	C-766694112-101	Montáž parapetních desek dřevěných š do 30 cm délky do 1,6 m vč. přípravy podkladu, kotvení a těsnění parapetu	kus	2,00	146,13	292,26	0,000	0,000	0,000	0,000	výměra viz Tabulka truhl. výrobků
88	H-607000000-	Deska parapetní dřevěná spárovka rs 25 mm - T/01	m	25,79	360,00	9 284,40	0,005	0,129	0,000	0,000	výměra viz Tabulka truhl. výrobků
89	H-607000000-	Deska parapetní dřevěná spárovka rs 180 mm - T/02	m	10,92	1 250,00	13 650,00	0,005	0,055	0,000	0,000	výměra viz Tabulka truhl. výrobků
90	C-988766203-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	#####	1,10	19 571,47					
S		Konstrukce truhlářské				1 798 796,36					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické									
91	C-767000000-	stávající konstrukce - demontáž, očištění, oprava, nátěr, zpětné osazení									
92	C-767000000-	Stávající anténa STA kotvená k rámu okna - Z/01	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	0,001	0,001	0,000	0,000	výměra viz tab. zámečnických výrobků
93	C-767000000-	Stávající zářezka okenních truhlíků kotvená do ostění okna - Z/02	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	0,005	0,005	0,000	0,000	výměra viz tab. zámečnických výrobků
94	C-767000000-	Stávající předokenní mříž 1170/1500 mm kotvená do ostění okna - Z/03	kus	1,00	3 800,00	3 800,00	0,005	0,005	0,000	0,000	výměra viz tab. zámečnických výrobků
95	C-767000000-	Stávající okenní mříž 300/1180 mm kotvená do ostění okna z interiéru - Z/04	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	0,002	0,002	0,000	0,000	výměra viz tab. zámečnických výrobků
96	C-767000000-	Stávající předokenní mříž 990/1750 mm kotvená do ostění okna - Z/06	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	0,002	0,002	0,000	0,000	výměra viz tab. zámečnických výrobků
97	C-767000000-	Stávající předokenní mříž 300/1570 mm kotvená do ostění okna - Z/07	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,002	0,002	0,000	0,000	výměra viz tab. zámečnických výrobků
98	C-767000000-	Stávající předokenní mříž 300/1170 mm kotvená do ostění okna - Z/08	kus	1,00	1 250,00	1 250,00	0,002	0,002	0,000	0,000	výměra viz tab. zámečnických výrobků
99	C-767000000-	Stávající předokenní mříž 980/1910 mm kotvená do ostění okna - Z/09	kus	1,00	3 300,00	3 300,00	0,002	0,002	0,000	0,000	výměra viz tab. zámečnických výrobků

99	C-767161811-0	Demontáž zábradlí rovného rozelíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg - Z05	m	1,24	107,50	133,30	0,000	0,000	0,016	0,020	výměra viz tab. zámečnických výrobků
100	C-767000000-109	Nové zábradlí u okna 1190/450 mm - elox U profily, lepené kalené sklo - dod+mont+osaz+kohvení vč. povrchové úpravy - Z/10	kus	1,00	850,00	850,00	0,090	0,090	0,000	0,000	výměra viz tab. zámečnických výrobků
101	C-998767203-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	225,33	1,81	407,85					
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				22 941,15					
Díl: 781		Obklady keramické									
102	C-781000000-0	Doplnění/oprava vnitřního keram obkladu - parapety oken - dod+mont - předpoklad	m2	1,54	1 200,00	1 851,30	0,024	0,038	0,000	0,000	
103	C-998767203-0	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	18,51	3,54	65,54					
S	Celkem za 781	Obklady keramické				1 916,84					
Díl: 783		Nátěry									
104	C-783201821-0	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením - předpoklad	m2	5,50	21,14	116,27	0,000	0,002	0,000	0,000	předpoklad
105	C-783904811-0	Odreziování kovových konstrukcí	m2	5,50	12,69	69,77	0,000	0,000	0,000	0,000	předpoklad
106	C-78322112-0	Nátěry syntetické kdk barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	5,50	271,22	1 491,71	0,001	0,004	0,000	0,000	předpoklad
107	C-783821122-0	Oprava/doplnění linkrusty - předpoklad	m2	5,50	600,00	3 300,00	0,001	0,005	0,000	0,000	předpoklad
S	Celkem za 783	Nátěry				4 977,75					
Díl: 784		Malby									
108	C-784121001-0	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	450,87	22,36	10 081,45	0,001	0,451	0,000	0,000	výpočet viz Příloha
109	C-784181121-0	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	450,87	19,46	8 772,80	0,000	0,090	0,000	0,000	výpočet viz Příloha
110	C-784211101-0	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné oteruvzdorných v míst v. do 3,80 m	m2	450,87	60,95	27 481,65	0,000	0,117	0,000	0,000	výpočet viz Příloha
S	Celkem za 784	Malby				46 335,91					

	nové balkon dveře špaletové s nadsvětlíkem								
DB/01	dveře 890/2730 mm 1 kpl	m2	1,27	1,27			1,27		
DB/02	dveře 890/2730 mm 2 kpl	m2	2,54	2,54			2,54		
DB/03	dveře 890/2730 mm 2 kpl	m2	2,54	2,54			2,54		
	celkem	m2	57,20	55,45			50,68		5,72
	stávající okna - oprava omítky ostění 50%								
O/27	1100/1160 mm 1 ks	m2				vnitřní 50%	venkovní 50%		
O/28	1380/560 mm 1 ks	m2				0,68	0,68		
O/29	1240/1300 mm 1 ks	m2				2,50	2,50		
		m2				3,84	3,84		
	stávající balkon dveře jednoduché - oprava omítky ostění 50%								
DB/04	dveře 1390/3450 mm 1 kpl	m2				1,66	1,66		
DB/05	dveře 1390/3530 mm 1 kpl	m2				1,69	1,69		
DB/06	dveře 1390/2920 mm 1 kpl	m2				1,45	1,45		
	celkem	m2				11,82	11,82		
	malby								
	ostění a nadpraží otvorů							ochrana	
	stěny ve kterých je otvor - 1. - 6 n.p.	m2	67,27					desky	
	celkem	m2	383,60			575,40	143,85		
		m2	450,87			575,40	143,85		
	úklid								
	stěny ve kterých je otvor - 1. - 6 n.p. šířky 2,0 m	m2	274,00						
	celkem	m2	274,00						
	okna - umytí, zakryvání								
O/01	900/2000 mm 6 ks	m2	10,80					vybourání	
O/02	890/2030 mm 6 ks	m2	10,84					1 ks okno	
O/03	920/1680 mm 3 ks	m2	4,64					1,80	
O/04	920/1680 mm 3 ks	m2	4,64					1,81	
O/05	500/2020 mm 3 ks	m2	3,03					1,55	
O/06	500/2020 mm 3 ks	m2	3,03					1,55	
O/07	1100/2020 mm 2 ks	m2	4,44					1,01	
O/08	1630/1590 mm 1 ks	m2	2,59					1,01	
		m2						2,22	
		m2						2,59	

	nové okno jednoduché								
O/09	1000/1900 mm 4 ks	m2	7,60			1,90			
O/10	1000/1920 mm 3 ks	m2	5,76			1,92			
O/11	990/1750 mm 1 ks	m2	1,73			1,73			
O/12	950/1660 mm 1 ks	m2	1,58			1,58			
O/13	950/1660 mm 2 ks	m2	3,15			1,58			
O/14	1070/1310 mm 1 ks	m2	1,40			1,40			
O/15	300/1170 mm 2 ks	m2	0,70			0,35			
O/16	300/1230 mm 6 ks	m2	2,21			0,37			
O/17	300/970 mm 1 ks	m2	0,29			0,29			
O/18	300/1920 mm 3 ks	m2	1,73			0,58			
O/19	300/1570 mm 1 ks	m2	0,47			0,47			
O/20	300/1220 mm 2 ks	m2	0,73			0,37			
O/21	300/1220 mm 2 ks	m2	0,73			0,37			
O/22	310/640 mm 1 ks	m2	0,20			0,20			
O/23	370/940 mm 1 ks	m2	0,35			0,35			
O/24	1190/1070 mm 1 ks	m2	1,27			1,27			
O/25	320/610 mm 1 ks	m2	0,18			0,18			
O/26	1170/1500 mm 1 ks	m2	1,76			1,76			
	nové balkon dveře špaletové s nadsvětlíkem								
DB/01	dveře 890/2730 mm 1 kpl	m2	2,43			2,43			bourání
DB/02	dveře 890/2730 mm 2 kpl	m2	4,86			2,43			zárubně 1 ks
DB/03	dveře 890/2730 mm 2 kpl	m2	4,86			2,43			
	stávající okna								
O/27	1100/1160 mm 1 ks	m2	1,28						
O/28	1380/560 mm 1 ks	m2	0,77						
O/29	1240/1300 mm 1 ks	m2	1,61						
	stávající balkon dveře jednoduché								
DB/04	dveře 1390/3450 mm 1 kpl	m2	4,80						
DB/05	dveře 1390/3530 mm 1 kpl	m2	4,80						
DB/06	dveře 1390/2920 mm 1 kpl	m2	4,06						
	celkem	m2	105,32						