

**VÝKAZ VÝMĚR**



# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

**Stavba:**

Výměna oken objektu bytového domu - Na Hroudě 1320/6, Praha 10

KSO:

Místo: Na Hroudě 1320/6, Praha 10

CC-CZ:

Datum: 27.03.2014

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vřovická 1429/68, 101 38 Praha 10

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Projektant:

Expert - znalecký ústav, s.r.o., Ciolkovského 835/1, 161 00 Praha 6

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 321 446,59**

DPH základní  
snížená

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně

**1 321 446,59**

Výše daně

**198 216,99**

**Cena s DPH**

**V CZK**

**1 519 663,58**

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Výměna oken objektu bytového domu - Na Hroudě 1320/6, Praha 10

KSO:

Místo:

Na Hroudě 1320/6, Praha 10

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

Uchazeč:

Projektant:

Expert - znalecký ústav, s.r.o., Ciolkovského 835/1, 161 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum:

27.03.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

## Náklady souplisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 321 446,59  
452 378,33

3 - Svislé a kompletní konstrukce

30 700,62

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

232 584,89

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

117 803,55

997 - Přesun sutě

48 766,32

998 - Přesun hmot

22 522,95

PSV - Práce a dodávky PSV

781 068,26

764 - Konstrukce klempířské

27 544,43

766 - Konstrukce truhlářské

613 704,42

767 - Konstrukce zámečnické

84 682,81

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 124,86

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

53 011,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

88 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

55 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 000,00

VRN6 - Územní vlivy

10 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

8 000,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

30 700,62

1 K 349231811 Přizdívká ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm

631,70

VV (45, 10+3, 50) m2 48,600

30 700,62

48,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

232 584,89

2 K 612131322 Penetrace vnitřních stěn

10,00

99,200

3 K 612142001 Potazení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty

120,61

198,400

VV 99,2\*2 m2 198,400

992,00

198,400

4 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží

23 929,02

99,200

5 K 619995002 KZS rohový profil parapetní s tkaninou

992,00

99,200

VV 99,2\*2 m2 99,200

397,74

45,100

VV 45,100 m 45,100

180,00

8 118,00

VV 8 118,00 m 8 118,00

6	K	619995003	KZS rohový profil s integrovanou síťovinou	m	146,760
7	K	619995004	Profil okenní s tkaninou	m	146,760
8	K	619995005	Zakrytí v interiéru bytů - fólii přelepenou páskou	m2	588,000
9	K	619995006	Zakrytí v interiéru bytů - ochrana podlah deskami	m2	147,000
10	K	619995007	Oprava/doplnění stávající podlahy - výměna dveří - předpoklad	m2	5,000
11	K	622252003	Kompřímační páska - dod+mont	m	187,680
12	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	68,300
13	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	68,300
14	K	623321142	Příplatek ostění nebo nadpraží	m2	68,300
15	K	623521002	Barevné sjednocení tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrační omítky	m2	68,300
16	K	624601116	Vnější tmelení oken trvale pružným tmelem UV	m2	68,300
17	K	624601118	Páska parotěsná venkovní CX např. forset - dod+mont (parapet)	m	187,680
18	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	45,100
19	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m	45,000
	VV		0,18*41,30	m2	7,434
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		7,434

20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	194,400
	VV		(45,10+3,50)*4		194,400
21	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	280,000
22	K	952901129	Opatrné vybourání mramorového obkladu špalety vchodových dveří, uložení, zpětné osazení	kpl	1,000
23	K	953941213	Osazování kotev kovových mříží bez jejich dodání	kus	28,000
24	M	548792030	kotva pro osazení mříže	kus	28,000
25	K	953944112	Vstřelování hřebů rozměru do 6x60 mm	kus	250,000
	VV		(16+6+3)*10		250,000
26	K	966079851	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	15,000
27	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	55,800
28	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	10,200
29	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,900
30	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	100,200
31	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	69,000
32	K	997010011R	Zábory chodníků a komunikace	m2	28,000
	VV		(0,9+1,4+2,1+1,8+1,6+1,8+2,1+1,4+0,9)*2		28,000
	D	997	Přesun sutě		28,000

33	K	997013215	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	14,728
34	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,728
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	427,112
	VV		14,728*29 Přepočtené koeficientem množství		427,112
36	K	997013831	Příplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,728
	D	998	Přesun hmot		14,728
37	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	22,873
	D	764	Konstrukce klempířské		22,873
38	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	45,000
39	K	764226410	K/02 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Al plechu tl.1,0 mm rš 380 mm podložené Pz	m	3,000
40	K	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Al4 plechu rš do 400 mm	kus	4,000
41	K	764246305	K/01 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	45,000
42	K	764246365	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z TiZn plechu rš do 400 mm	kus	58,000

210,00	30 819,60
160,00	23 481,60
25,00	14 700,00
100,00	14 700,00
800,00	4 000,00
12,00	2 252,16
261,36	17 850,89
51,37	3 508,63
50,00	3 415,00
240,00	16 392,00
110,00	20 644,80
80,00	3 608,00
60,56	2 725,00
134,57	1 000,38

43,56	117 803,55
19,20	5 376,00
7 000,00	7 000,00
300,00	8 400,00
500,00	14 400,00
49,02	12 255,30

8,88	133,13
273,46	15 259,07
147,62	1 505,72
183,92	1 269,05
66,42	6 655,28
56,26	3 881,94
1 200,00	33 600,00

1 409,76	48 766,32
274,67	20 762,95
11,90	4 045,34
	5 082,63

1 281,60	18 875,40
984,70	22 522,95
	27 544,43

47,10	2 119,45
680,00	2 040,00
61,62	246,49
425,06	19 127,88
61,62	3 574,17



77	M	553141422	nová fasádní mřížka pozink. se sítkou 1000/300 mm ocel. dvířek Z103	m	2,000	1 020,00
78	K	767662124	Montáž oboustranné větrací plastové mřížky	kus	5,000	400,00
79	M	562456081	oboustranné větrací plastové mřížky 400/150 mm do dveří kuchyně	kus	5,000	560,00
80	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	831,773	1,81
<b>D</b>						
81	K	783201821	Dokončovací práce - nátěry			1 505,51
<b>W</b>						
			Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením			2 124,86
			1,8*1,5*2	m2	5,400	23,11
82	K	783221123	Nátěry syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 3x email	m2	5,400	124,80
83	K	783904811	Odrezižení kovových konstrukcí	m2	5,400	357,78
<b>D</b>						
84	K	784121001	Dokončovací práce - malby a tapety	m2	5,400	12,60
85	K	784181121	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53 011,74	22,21
86	K	784211101	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9 310,06	19,33
87	K	784211151	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8 101,54	60,56
88	K	784371008	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	25 378,85	7,21
<b>D</b>						
89	K	030001000	Malby oprava linkrusty reliéfní v místnostech na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	3 021,29	1 200,00
<b>D</b>						
90	K	040001000	Zařízení staveniště	m2	7 200,00	55 000,00
<b>D</b>						
91	K	062002000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00
<b>D</b>						
92	K	070001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	10 000,00
<b>D</b>						
			Uzemní vlivy	Kč	1,000	10 000,00
<b>D</b>						
			Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	8 000,00
<b>D</b>						
			Provozní vlivy	Kč	1,000	8 000,00
<b>D</b>						
			Provozní vlivy	Kč	1,000	8 000,00

PRÍLOHA - VÝPOČTY					paropropust	
			m'	m'	páska	komprim
okna / dveře - lišty, pásy			nadpraž	ostění	parapet	páska
1800/1500 mm	16 ks	m2	28,80	48,00	28,80	105,60
1400/1500 mm	6 ks	m2	8,40	18,00	8,40	34,80
350/700 mm	1 ks stávající	m2			0,35	
okna + dveře	1850/2310 mm 3 ks	m2	5,55	13,86	3,45	19,41
<b>dveře</b>						
1300/2600	s nadsvět. 1 ks	m2	1,30	5,20		6,50
850/1730 mm	1 ks	m2	0,85	3,46		4,31
<b>celkem</b>		<b>m2</b>	<b>44,90</b>	<b>88,52</b>	<b>41,00</b>	<b>170,62</b>
<b>okna - přízdívky ostění, nadpraží, parapetu</b>						
1800/1500 mm	16 ks	m2	32,40			
1400/1500 mm	6 ks	m2	10,71			
okna + dveře	1850/2310 mm 3 ks	m2	1,96			
<b>celkem</b>		<b>m2</b>	<b>45,07</b>			
<b>dveře - přízdívky ostění</b>						
1300/2600	s nadsvět. 1 ks	m2	2,60			
850/1730 mm	1 ks	m2	0,86			
<b>celkem</b>		<b>m2</b>	<b>3,46</b>			
<b>okna / dveře - vnitřní omítka, síťovina x2</b>						
1800/1500 mm	16 ks	m2	62,00			
1400/1500 mm	6 ks	m2	20,61			
<b>dveře</b>						
okna + dveře	1850/2310 mm 3 ks	m2	10,34			
1300/2600	s nadsvět. 1 ks	m2	3,70			
850/1730 mm	1 ks	m2	2,49			
<b>celkem</b>		<b>m2</b>	<b>99,14</b>			
<b>okna / dveře - vnější omítka ostění, nadpraží+ síť</b>						
1800/1500 mm	16 ks	m2	42,24			
1400/1500 mm	6 ks	m2	13,92			
okna + dveře	1850/2310 mm 3 ks	m2	7,76			
1300/2600	s nadsvět. 1 ks	m2	2,60			
850/1730 mm	1 ks	m2	1,72			
<b>celkem</b>		<b>m2</b>	<b>68,25</b>			
<b>malby</b>						
				folie x 1,5	ochrana	
ostění otvorů		m2	27,08		desky	
stěny ve kterých je otvor - 1. - 6 n.p.		m2	392,00	588,00	147,00	
<b>celkem</b>		<b>m2</b>	<b>419,08</b>	<b>588,00</b>	<b>147,00</b>	
<b>úklid</b>						
stěny ve kterých je otvor - 1. - 6 n.p.	šířky 2,0 m	m2	280,00			
<b>celkem</b>		<b>m2</b>	<b>280,00</b>			