

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC CII - změnové listy

Objekt:

ZL-11 - Dešťový svod z OC

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	79 178,16
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	79 178,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 178,16	21,00%	16 627,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **95 805,57**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

ZL-11 - Dešťový svod z OC

Místo:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	79 178,16
HSV - Práce a dodávky HSV	79 178,16
1 - Zemní práce	31 690,09
4 - Vodorovné konstrukce	2 711,19
8 - Trubní vedení	17 549,65
998 - Přesun hmot	27 227,23
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	79 178,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC CII - změnové listy

Objekt:

ZL-11 - Dešťový svod z OC

Místo:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

79 178,16

D HSV Práce a dodávky HSV 79 178,16

D 1 Zemní práce 31 690,09

1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	24,600	388,16	9 548,74
VV					41*1*0,6		24,600
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	12,300	80,97	995,93
3	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	24,600	35,05	862,23
4	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	15,990	126,83	2 028,01
VV					24,6-8,61		15,990
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,990	15,18	242,73
6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	31,980	240,00	7 675,20
VV					15,99*2		31,980
7	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,610	86,21	742,27
VV					24,6-3,69-12,3		8,610
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	12,300	330,08	4 059,98
VV					41*0,5*0,6		12,300
11	M	583373020	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) šterkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16	t	24,600	225,00	5 535,00
VV					12,3*2		24,600

D 4 Vodorovné konstrukce 2 711,19

12	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	3,690	734,74	2 711,19
VV					41*0,6*0,15		3,690

D 8 Trubní vedení 17 549,65

13	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídý SN8 DN 160	m	41,000	351,27	14 402,07
16	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	207,00	828,00
17	M	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45°	kus	4,000	379,20	1 516,80
14	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	41,000	19,58	802,78

D 998 Přesun hmot 27 227,23

15	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	31,692	859,12	27 227,23
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------