

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

ZL-13 - Úprava kanalizačních šachet pro PVK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

91 928,79

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

91 928,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 928,79	21,00%	19 305,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

111 233,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

ZL-13 - Úprava kanalizačních šachet pro PVK

Místo:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

91 928,79

HSV - Práce a dodávky HSV

91 928,79

1 - Zemní práce

6 221,07

2 - Zakládání

8 694,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

44 183,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

955,80

8 - Trubní vedení

25 797,00

998 - Přesun hmot

6 077,80

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

91 928,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

ZL-13 - Úprava kanalizačních šachet pro PVK

Místo:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							91 928,79
D		HSV	Práce a dodávky HSV				91 928,79
D		1	Zemní práce				6 221,07
10	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	9,216	264,27	2 435,51
		VV	1,6*1,6*0,8+(1,6*1,6*1,4)*2		9,216		
11	K	175101201	Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,216	410,76	3 785,56
D		2	Zakládání				8 694,00
12	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,150	2 760,00	8 694,00
		VV	(0,4*0,35*7,5)*3		3,150		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				44 183,12
2	K	352231105.PKZ	Zdivo 250 mm z cihel z kyselinovzdorných - otevřený výkop	m3	1,875	23 564,33	44 183,12
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				955,80
3	K	612631001	Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z cihel	m2	8,100	118,00	955,80
D		8	Trubní vedení				25 797,00
7	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruži přechodových	kus	6,000	744,00	4 464,00
8	M	BTL.0006185.URS	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62.5/100x60x12 cm	kus	3,000	2 345,00	7 035,00
9	M	59224189	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60-100mm	kus	3,000	215,00	645,00
5	K	899101111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě do 50 kg	kus	3,000	161,00	483,00
6	M	2866176R1	poklop + rám litinový DN625 - B125 - K104 - B.2 Technická specifikace	kus	3,000	4 390,00	13 170,00
D		998	Přesun hmot				6 077,80
4	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené	t	7,018	866,03	6 077,80