

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - zménové listy

Objekt:

ZL-15 - Oprava prostoru před ul. Topolová

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-GZ:

Datum: 30. 7. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	545 651,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	545 651,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	545 651,00	21,00%	114 586,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	660 237,71
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy
Objekt: **ZL-15 - Oprava prostoru před ul. Topolová**
Místo: Datum: 30. 7. 2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	545 651,00
11 - Přípravné a přidružené práce	114 073,77
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	106 047,00
57 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	125 081,95
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	6 419,10
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	5 040,00
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	8 102,70
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	16 464,00
H22 - Komunikace pozemní a letišť	36 198,79
M46 - Zemní práce při montážích	8 305,12
S - Přesuny sutí	119 918,57
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	545 651,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - zménové listy

Objekt:

ZL-15 - Oprava prostoru před ul. Topolová

Místo:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

545 651,00

D 11 Přípravné a přidružené práce 114 073,77

1	K	113107182	Odstranění podkladu živčného tl 60 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	202,071	57,30	11 578,67
2	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	202,071	48,70	9 840,86
4	K	113154113	Frézování živčného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	202,071	161,00	32 533,43
5	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	202,071	294,00	59 408,87
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	12,360	57,60	711,94

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 106 047,00

7	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	202,071	112,00	22 631,95
8	K	564831111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 100 mm	m2	202,071	79,80	16 125,27
9	K	451311111	Podklad z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm	m2	202,071	304,00	61 429,58
10	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	18,540	135,00	2 502,90
11	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	18,540	165,00	3 059,10
12	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	6,000	49,70	298,20

D 57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčného 125 081,95

13	K	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	202,071	619,00	125 081,95
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 6 419,10

29	K	596411111	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	6,000	264,85	1 589,10
15	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou záplivkou	m	35,000	138,00	4 830,00

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 5 040,00

16	K	767995106R00	Dodání a osazení rabata	sbr	1,000	5 040,00	5 040,00
----	---	--------------	-------------------------	-----	-------	----------	----------

D 91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 8 102,70

17	K	919735111	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 50 mm	m	13,000	65,10	846,30
18	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	13,000	330,00	4 290,00
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	12,360	240,00	2 966,40

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 16 464,00

20	K	931955111	Úprava dilatační spáry z měkkého řeziva v konstrukci tl do 200 mm	m	48,000	343,00	16 464,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

D H22 Komunikace pozemní a letišť 36 198,79

30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	203,364	178,00	36 198,79
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

D M46 Zemní práce při montážích 8 305,12

22	K	460620014	Úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	202,071	41,10	8 305,12
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

D S Přesuny sutí 119 918,57

31	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	102,116	350,00	35 740,60
36	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	20,111	500,00	10 055,50
35	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)	t	81,760	240,00	19 622,40
26	K	171201201R	Uložení sypaniny na skládky	t	199,087	10,32	2 054,58
33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	199,087	214,63	42 730,04
34	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	796,348	12,20	9 715,45