

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

ZL-3 - Úprava odvodnění před prostorem Kolosea- červené potrubí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

29 202,41

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

29 202,41

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

29 202,41

21,00%

6 132,51

snižená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

35 334,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

ZL-3 - Úprava odvodnění před prostorem Kolosea- červené potrubí

Místo:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

29 202,41

HSV - Práce a dodávky HSV

29 202,41

8 - Trubní vedení

3 114,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 246,28

997 - Přesun sutě

5 677,41

998 - Přesun hmot

163,76

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

29 202,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

ZL-3 - Úprava odvodnění před prostorem Kolosea- červené potrubí

Místo:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 202,41
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 202,41
D	8		Trubní vedení				3 114,96
1	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	2,000	436,92	873,84
2	K	877355221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200	kus	2,000	345,16	690,32
3	M	286119020	trubky kanalizace KG 2000 kolena PPKGB PPKGB 200x45°	kus	1,000	618,00	618,00
4	M	PPL.KGUSM200L	Přesuvka DN200	kus	1,000	932,80	932,80
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 246,28
5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,189	2 665,18	503,72
6	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	0,189	1 997,20	377,47
7	K	964051111	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušeni výztuže, průřezu do 0,10 m2	m3	2,950	4 411,76	13 014,69
8	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	9,000	147,00	1 323,00
9	K	985223210	Zazdivka kamenného zdiva do malty do 1 m3	m3	0,378	13 300,00	5 027,40
VV			0,189*2		0,378		
D	997		Přesun sutě				5 677,41
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,443	214,63	2 026,75
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	28,329	12,20	345,61
VV			9,443*3 *Přepočtené koeficientem množství		28,329		
12	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	9,443	350,00	3 305,05
D	998		Přesun hmot				163,76
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,920	178,00	163,76