

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

ZL-4 - Hřiště petang

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

21 947,75

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

21 947,75

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21 947,75

21,00%

4 609,03

snižená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

26 556,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

ZL-4 - Hřiště petang

Místo:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

21 947,75

HSV - Práce a dodávky HSV

21 947,75

4 - Vodorovné konstrukce

2 647,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 993,31

997 - Přesun sutě

7 158,85

998 - Přesun hmot

148,45

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21 947,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

ZL-4 - Hřiště petang

Místo:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							21 947,75
D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 947,75
D	4		Vodorovné konstrukce				2 647,14
1	K	411321515	Zakrytí šachty ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,300	3 000,00	900,00
2	K	411352031	Zřízení bednění	m2	0,540	464,00	250,56
3	K	411352032	Odstranění bednění	m2	0,540	127,00	68,58
4	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí	t	0,034	42 000,00	1 428,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 993,31
5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,500	2 665,18	11 993,31
	VV		25*0,3*0,6		4,500		
D	997		Přesun sutě				7 158,85
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,907	214,63	2 555,60
9	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i	t	35,721	12,20	435,80
	VV		započatý 1 km přes 1 km 11,907*3 'Přepočtené koeficientem množství		35,721		
10	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	11,907	350,00	4 167,45
D	998		Přesun hmot				148,45
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,834	178,00	148,45