

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

## ZL-6 - Uliční vpusti

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	237 234,35
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>237 234,35</b>

	Základ daně	Sazba daně	Vyše daně
DPH základní	237 234,35	21,00%	49 819,21
snižená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>287 053,56</b>
-------------------	--------------	-------------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

**ZL-6 - Uliční vpusti**

Místo:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**237 234,35**

HSV - Práce a dodávky HSV

237 234,35

1 - Zemní práce

130 106,51

4 - Vodorovné konstrukce

5 951,39

8 - Trubní vedení

42 857,67

998 - Přesun hmot

58 318,78

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**237 234,35**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

**ZL-6 - Uliční vpusti**

Místo:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**237 234,35**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**237 234,35**

#### D 1 Zemní práce

**130 106,51**

1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	6,480	254,66	1 650,20
2	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	135,000	388,16	52 401,60
						135,000	
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	70,740	80,97	5 727,82
						70,740	
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	141,480	35,05	4 958,87
						141,480	
5	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	68,480	126,83	8 685,32
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	68,480	15,18	1 039,53
						68,480	
7	K	171201211	Uložení sypaniny poplatků za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )	t	136,960	240,00	32 870,40
						136,960	
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	40,000	86,21	3 448,40
9	K	175101201	Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	2,400	394,57	946,97
10	M	583312010	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopiský) kamenivo mimo normu štěrkopisek netříděný (stabilizační zemina)	t	4,800	172,00	825,60
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	22,500	330,08	7 426,80
12	M	583373020	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopiský) štěrkopiský ČSN 72 1511-2 frakce 0-16	t	45,000	225,00	10 125,00

#### D 4 Vodorovné konstrukce

**5 951,39**

13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	8,100	734,74	5 951,39
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

#### D 8 Trubní vedení

**42 857,67**

14	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	45,000	436,92	19 661,40
15	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	45,000	19,58	881,10
16	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	1 192,39	3 577,17
17	M	592238640	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5	kus	3,000	234,00	702,00
18	M	592238570	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/295/5b 45 x 30 x 5	kus	3,000	360,00	1 080,00
19	M	59223850R1	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a PVC 45x33x5 cm	kus	3,000	575,00	1 725,00
20	K	899101111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	3,000	161,00	483,00
21	M	59223873R1	rám s míříž D 400 - 500x500 - K101 B.2 Technická specifikace	kus	3,000	4 480,00	13 440,00
22	M	59223874R1	koš pozink. B1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/500	kus	3,000	436,00	1 308,00

#### D 998 Přesun hmot

**58 318,78**

23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	67,882	859,12	58 318,78
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------