

## Důvodová zpráva

Radě MČ Praha 10 předkládáme ke schválení návrh Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1009 na akci „Oprava střešní konstrukce objektu č.p. 806/276 v k.ú. Malešice, Mateřská škola, Praha 10 Tuchorazská 472/2A“.

Předmětem Dodatku č.1 je úprava termínu realizace díla, resp. posunutí termínu dokončení do 30. 11. 2019.

Projekt předpokládal, že lze nové souvrství tepelné izolace a hydroizolace kotvit do spádových betonů ve vrstvách střechy. V rámci akce byly provedeny zhotovitelem podrobné sondy a dále výtahné zkoušky. Dle výsledků těchto prací bylo zjištěno, že se předpoklad nepotvrdil a nelze do stávajících spádových betonů ve skladbě střechy kotvit.

Na základě zjištěných skutečností dochází ke změně provedení technologie opravy střešní konstrukce a tím zároveň ke změně termínu plnění. Zahájení prací předpokládáme na konci září a ukončení k 30. 11. 2019.

Návrh změny ceny díla bude předložen na příští schůzi RMČ.

Návrh změny času plnění nelze odložit na společné schválení se změnou ceny díla, protože čas plnění podle smlouvy je 31. 8. 2019 a příští schůze RMČ proběhne po tomto datu.

# **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

**č. 2019/OMP/1009**

## **Městská část Praha 10**

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a


## **EUROTHERM-CZ, s.r.o.**

se sídlem Stružnice 14, 470 02 Stružnice

IČ: 25480529

DIČ: CZ25480529

Zastoupená jednatelem Františkem Novotným

Ke smluvnímu jednání oprávněn František Novotný, 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou C 20118

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 224376349/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1009 (dále jen „Dodatek“)

**I.**

### **Předmět Dodatku**

Tímto Dodatkem se mění termín prací na akci „**Oprava střešní konstrukce objektu č.p. 806/276, v k.ú. Malešice, Materská škola, Praha 10 Tuchorazská 472/2A**“.

**II.  
Čas plnění**

Čas plnění se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 2 tohoto Dodatku do **29. 11. 2019.**

**III.  
Cena plnění**

Dodatkem č. 1 se cena plnění nemění

**IV.  
Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny**

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

---

**Městská část Praha 10**  
Ing. Filip Koucký  
Vedoucí odboru majetkoprávního  
Objednatel

---

**EUROTHERM-CZ, s.r.o**  
jednatel  
Zhotovitel

## Harmonogram prací

### Harmonogram prací „MŠ Tuchorazská 472/2a, Praha,,

|     |           |                     |   |
|-----|-----------|---------------------|---|
| 1.  | 37. týden | 9.9. - 15.9.2019    | převzetí staveniště - stavba oplocení, jeřábu   |
| 2.  | 38. týden | 16.9 - 22.9.2019    | stavba oplocení, jeřábu a skládání materiálu  |
| 3.  | 39. týden | 23.9. - 29.9.2019   | zahájení prací - demontáže oplechování a hydroizolace                                   |
| 4.  | 40. týden | 30.9 - 6.10.2019    | úprava podkladu, prokotvení, montáž OSB + oplechování a hydroizolace včetně geotextílie |
| 5.  | 41. týden | 7.10 - 13.10.2019   | úprava podkladu, prokotvení, montáž OSB + oplechování a hydroizolace včetně geotextílie |
| 6.  | 42. týden | 14.10 - 20.10.2019  | úprava podkladu, prokotvení, montáž OSB + oplechování a hydroizolace včetně geotextílie |
| 7.  | 43. týden | 21.10 - 27.10.2019  | úprava podkladu, prokotvení, montáž OSB + oplechování a hydroizolace včetně geotextílie |
| 8.  | 44. týden | 28.10 - 3.11.2019   | dokončení stavby + montáž bleskosvodu a revize  |
| 9.  | 45. týden | 4.11. - 10.11.2019  | demontáž oplocení a předání stavby  |
| 10. | 46. týden | 11.11. - 17.11.2019 | časová rezerva - provoz MŠ a špatné klimatické podmínky                                 |
| 11. | 47. týden | 18.11. - 24.11.2019 | časová rezerva - provoz MŠ a špatné klimatické podmínky                                 |
| 12. | 48. týden | 25.11. - 30.11.2019 | časová rezerva - provoz MŠ a špatné klimatické podmínky                                 |