



Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		01
<i>Název stavby</i> Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2“		<i>Číslo smlouvy</i> 2018/OMP/1146
<i>Zhotovitel</i> S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská		<i>Investor</i> Městská část Praha 10
<i>Odůvodnění</i> Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 01, který se týká návrhu nevhodného typu kabeláže a chybějících prvků při rekonstrukci školní kuchyně. Při kontrole projektové dokumentace byl zjištěn návrh nevhodného již zastaralého typu kabeláže, která neodpovídá současné praxi, je nutné zaměnit kabeláž za odpovídající – aktuálně platným normám. Dále je nutné u dvou světel dodat výrobek s vyšším krytím proti vodě. Změnový list dále zohledňuje doplnění komponent (světla, vypínač) dle PD, které chybí v rozpočtu. Světla je nutno spustit níže na řetízkových závěsech, z důvodu optimálního osvětlení. Tyto změny jsou nutné pro zdárné dokončení díla.		
<i>Odpov. stavbyvedoucí</i> Filip Zábranský		<i>Generální projektant</i> Ing. Olga Věchetová
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> Ing. Milan Sochůrek		<i>Investor</i> Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení		<i>Cena bez DPH</i> 234 760,44 Kč
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i>		
- Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i>  Podpis, razítko		<i>Vyjádření projektanta</i>  Podpis, razítko
<i>Vyjádření tech. dozoru objednatele (investora)</i> OP SOUHLA SOUTI  Podpis, razítko		<i>Vyjádření investora</i>  Podpis, razítko

 Zpracovatel: 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEREZA

Objekt:

02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy

Soupis:

21 - ZL 01 Elektroinstalace

Místo:

Datum:

09.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	234 760,44
2. - SVÍTIDLA	99 484,00
D1 - Vnitřní osvětlení:	99 484,00
3. - PŘÍSTROJE	17 752,00
6. - KABELY	18 680,00
5. - ROŠTY, ŽLABY, TRUBKY	-17 365,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 790,75
741 - Elektroinstalace - silnoproud	6 790,75
M - Práce a dodávky M	96 612,00
21-M - Elektromontáže	96 612,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 806,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEREZA

Objekt:

02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy

Soupis:

21 - ZL 01 Elektroinstalace

Místo:

Datum:

09.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							234 760,44	
D	2.		SVÍTIDLA				99 484,00	
D	D1		Vnitřní osvětlení:				99 484,00	
1	M	2.1	1. VIPET-I-136 Průmyslové zářivkové, zavřené (2620 lm; 36.0 W)	ks	2,000	1 850,00	3 700,00	
	PP		1. VIPET-I-136 Průmyslové zářivkové, zavřené (2620 lm; 36.0 W)					
2	M	2.2	1. VIPET-I-136 Průmyslové zářivkové, zavřené (2620 lm; 36.0 W) s nouzovým modulem 1h autotest	ks	1,000	4 412,00	4 412,00	
	PP		1. VIPET-I-136 Průmyslové zářivkové, zavřené (2620 lm; 36.0 W) s nouzovým modulem 1h autotest					
3	M	2.6	4. VIPET-I-236 Průmyslové zářivkové, zavřené (5098 lm; 72.0 W)	ks	2,000	2 660,00	5 320,00	
	PP		4. VIPET-I-236 Průmyslové zářivkové, zavřené (5098 lm; 72.0 W)					
4	M	2.7	4. VIPET-I-236 Průmyslové zářivkové, zavřené (5098 lm; 72.0 W) s nouzovým modulem 1h autotest	ks	-2,000	5 491,00	-10 982,00	
	PP		4. VIPET-I-236 Průmyslové zářivkové, zavřené (5098 lm; 72.0 W) s nouzovým modulem 1h autotest					
5	M	2.9	6. VIPET-I-254 Průmyslové zářivkové, zavřené (8056 lm; 108.0 W)	ks	12,000	3 100,00	37 200,00	
	PP		6. VIPET-I-254 Průmyslové zářivkové, zavřené (8056 lm; 108.0 W)					
6	M	2.10	6. VIPET-I-254 Průmyslové zářivkové, zavřené (8056 lm; 108.0 W) s nouzovým modulem 1h autotest	ks	8,000	6 200,00	49 600,00	
	PP		6. VIPET-I-254 Průmyslové zářivkové, zavřené (8056 lm; 108.0 W) s nouzovým modulem 1h autotest					
7	M	2.13	8. BALOT-318-PX Interiérové - podhledové, M600, plexi kryt (2497 lm; 54.0 W) s nouzovým modulem 1h autotest	ks	2,000	5 117,00	10 234,00	
	PP		8. BALOT-318-PX Interiérové - podhledové, M600, plexi kryt (2497 lm; 54.0 W) s nouzovým modulem 1h autotest					
D	3.		PŘÍSTROJE				17 752,00	
8	M	3.3	Zásuvka jednofázová jednoduchá, 230V/16A, IP44 vestavná	ks	38,000	312,00	11 856,00	
	PP		Zásuvka jednofázová jednoduchá, 230V/16A, IP44 vestavná					
9	M	3.5	Vypínač jednopólový, 230V/10A, IP44 vestavný	ks	1,000	268,00	268,00	
	PP		Vypínač jednopólový, 230V/10A, IP44 vestavný					
10	M	3.16	Zásuvka třífázová 400V/16A, IP54, nástěnná	ks	18,000	221,00	3 978,00	
	PP		Zásuvka třífázová 400V/16A, IP54, nástěnná					
11	M	3.18	Pohybový spínač nástěnná nebo rohová montáž	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	
	PP		Pohybový spínač nástěnná nebo rohová montáž					
D	6.		KABELY				18 680,00	
12	M	6.1	Kabel AYKY 3x185+95	m	-120,000	516,00	-61 920,00	
	PP		Kabel AYKY 3x185+95					
13	M	6.2	Kabel YY 150 ě	m	99,000	748,00	74 052,00	
	PP		Kabel YY 150 ě					
	VV		-33+99+33		99,000			
14	M	6.3	Kabel YY 95 m	m	-16,000	548,00	-8 768,00	
	PP		Kabel YY 95 m					
	VV		-33+17		-16,000			
15	M	6.4	Kabel YY 95 ě	m	67,000	548,00	36 716,00	
	PP		Kabel YY 95 ě					
	VV		-17+51+33		67,000			
16	M	6.5	Kabel YY 70 žž	m	-33,000	530,00	-17 490,00	
	PP		Kabel YY 70 žž					
18	M	6.7	Kabel YY 35 žž	m	-17,000	230,00	-3 910,00	
	PP		Kabel YY 35 žž					
D	5.		ROŠTY, ŽLABY, TRUBKY				-17 365,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	5.1	Kabelový žlab, 500x100mm, kompletní včetně spojek, víka, tvarových dílů, příslušenství, upevňovacího a nosného materiálu (závěsy, úhelníky, hmoždinky, šrouby, atd.)	m	-23,000	755,00	-17 365,00	
	PP		Kabelový žlab, 500x100mm, kompletní včetně spojek, víka, tvarových dílů, příslušenství, upevňovacího a nosného materiálu (závěsy, úhelníky, hmoždinky, šrouby, atd.)					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 790,75	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				6 790,75	
35	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	115,000	25,50	2 932,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
	VV		23*5		115,000			
36	M	34571076	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350	m	126,500	30,50	3 858,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350					
	VV		23*5*1,1		126,500			
	D	M	Práce a dodávky M				96 612,00	
	D	21-M	Elektromontáže				96 612,00	
33	K	210204211R2	Montáž spuštěných svítidel na řetězkové závěsy	kus	26,000	882,00	22 932,00	
	PP		Montáž ostatních doplňků osvětlení spouštěcího zařízení s navijákem pro stožáry délky do 12 m					
29	M	1203347	KABEL AYKY- 4X185	m	120,000	614,00	73 680,00	
	PP		KABEL AYKY- 4X185					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 806,69	
32	K	1	VRN	%	2 219,530	5,77	12 806,69	
	PP		VRN					