


<b>Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.</b>		<b>07</b>
<b>Název stavby</b> Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2“		<b>Číslo smlouvy</b> 2018/OMP/1146
<b>Zhotovitel</b> S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská		<b>Investor</b> Městská část Praha 10
<b>Odůvodnění</b> Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 07, který se týká zjištění druhé vrstvy PVC ve stávajících bouraných skladbách podlah.  Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že se v prostoru jídelny nachází pod horní vrstvou PVC ještě jedna neuvažovaná vrstva, která je přilepena k podkladu velmi soudržným lepidlem. Změnový list zohledňuje odstranění této vrstvy včetně soudržné vrstvy lepidla, ručně. Dále bude provedeno sešití trhlin stávající podlahy. Po stržení zůstaly zbytky asfaltové podložky, která musí být odstraněna a následně bude použit spojovací můstek PU penetrací PCI 1K – PU VG5		
<b>Odpov. stavbyvedoucí</b> Filip Zábranský		<b>Generální projektant</b> Ing. Olga Věchetová
<b>Tech. dozor objednatele (investora)</b> Ing. Milan Sochůrek		<b>Investor</b> Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal
<b>Finanční rekapitulace</b> Celkové navýšení		<b>Cena bez DPH</b> 151 381,09 Kč
<b>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotodokumentace</li> <li>- Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací</li> </ul>		
<b>Vyjádření stavbyvedoucího</b>  Podpis, razítko		<b>Vyjádření projektanta</b>  Podpis, razítko
<b>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</b>   Podpis, razítko		<b>Vyjádření investora</b>  Podpis, razítko

 Zpracovatel
 

FOTODOKUMENTACE



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEREZA

Objekt:

02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy

Soupis:

**27 - ZL 07 Skutečnost PVC**

Místo:

Datum:

09.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**151 381,09**

HSV - Práce a dodávky HSV

19 140,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 140,00

PSV - Práce a dodávky PSV

123 982,95

776 - Podlahy povlakové

123 982,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 258,14

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: DEREZA  
 Objekt: 02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy  
 Soupis: 27 - ZL 07 Skutečnost PVC

Místo: Datum: 09.08.2019  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>151 381,09</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				19 140,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 140,00	
12	K	632683112	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm	m	30,000	638,00	19 140,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdáleností sponek přes 10 do 15 cm					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				123 982,95	
D	776		Podlahy povlakové				123 982,95	
10	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu poviakových podlah Polyuretanová penetrace PCI 1K - PU VG5 + kř. písek	m2	321,950	143,00	46 038,85	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)					
	VV				321,950			
2	K	776511820.1	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně vč. soklu	m2	321,950	93,10	29 973,55	
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně vč. soklu					
	VV		1.NP - navíc 1 vrstva					
	VV				321,950			
	VV		Součet			321,950		
9	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	321,950	149,00	47 970,55	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
	VV				321,950			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 258,14	
8	K	1	VRN			1 431,220	5,77	8 258,14
	PP		VRN					