



FOTODOKUMENTACE



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy

Soupis:

**30 - ZL 10 - Podkladní deska a sanace podloží**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 858 763,94**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 757 364,04**

1 - Zemní práce

830 279,98

2 - Zakládání

276 958,89

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

259 074,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

233 204,92

997 - Přesun sutě

123 180,75

998 - Přesun hmot

34 664,78

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**101 399,90**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy

Soupis:

**30 - ZL 10 - Podkladní deska a sanace podloží**

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 858 763,94</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 757 364,04</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>830 279,98</b>	
10	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrých 17,7*16,55*0,6 8,7*4,5*0,6 Součet	m3	199,251	758,00	151 032,26	CS ÚRS 2019 01
11	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	199,251	152,00	30 286,15	CS ÚRS 2019 01
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m nakypření 199,251*1,5 zásyp 199,251*1,5 Součet	m3	597,754	105,50	63 063,05	
19	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	597,754	305,00	182 314,97	
20	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	597,754	339,50	202 937,48	
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	597,754	261,00	156 013,79	
23	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 199,251*1,6	t	318,802	140,00	44 632,28	CS ÚRS 2019 01
D	2		<b>Zakládání</b>				<b>276 958,89</b>	
12	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm 17,7*16,55*0,6 8,7*4,5*0,6 Součet	m3	199,251	1 390,00	276 958,89	CS ÚRS 2019 01
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>259 074,72</b>	
2	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	40,080	4 320,00	173 145,60	
3	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	40,080	459,00	18 396,72	
4	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 17,7*16,55*1,1*7,9/1000 8,7*4,5*1,1*7,9/1000 Součet	t	2,886	23 400,00	67 532,40	
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>233 204,92</b>	
8	K	272325911RT2	Příplatek k ŽB základových desek za čerpání betonu pomocí pumpy do 20 m	m3	40,080	727,00	29 138,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby Příplatek k cenám za provádění betonáže klenb pod hladinou bentonitové suspenze					
6	K	953962111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdiva z plných cihel vyvrtáním otvoru	kus	125,334	35,20	4 411,76	CS ÚRS 2019 01
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 8					
VV			16,55/0,3		55,167			
VV			(16,55+4.5)/0,3		70,167			
VV			Součet		125,334			
7	M	13021031	tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 8mm	t	0,015	27 000,00	405,00	CS ÚRS 2019 01
PP			tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 8mm					
VV			125*0,3*0,4/1000		0,015			
9	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	39,850	5 000,00	199 250,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Bourání základů z betonu železového					
VV			17,7*18,55*0,12		35,152			
VV			8,7*4,5*0,12		4,698			
VV			Součet		39,850			
D 997			Přesun sutě				123 180,75	
14	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	75,715	257,00	19 458,76	
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně					
VV			39,85*1,9		75,715			
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	75,715	194,50	14 726,57	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	681,435	15,60	10 630,39	
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
VV			75,715*9		681,435			
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	75,715	1 035,00	78 365,03	
PP			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
D 998			Přesun hmot				34 664,78	
5	K	998012102	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm v do 12 m	t	101,359	342,00	34 664,78	
PP			Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm v do 12 m					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				101 399,90	
24	K	1	VRN		17 573,640	5,77	101 399,90	
PP			VRN					

