






Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		12
Název stavby Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2“		Číslo smlouvy 2018/OMP/1146
Zhotovitel S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská		Investor Městská část Praha 10
Odůvodnění Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 12, který se týká změny SDK stropů v 1.PP. V průběhu prací bylo nově zjištěno, že původní omítky na stropěch v 1.PP vykazují veliké nerovnosti a rozdíly v tloušťce omítky. Musely by být otlučeny ve 100% rozsahu a nahrazeny větší vrstvou omítky než předpokládal původní rozpočet, navíc by bylo nutné použít sanační omítky, které jsou finančně nákladnější. Realizace tohoto zvýšeného rozsahu prací by měla dopad nejen cenový, ale i časový, proto bylo navrženo a přistoupeno k realizaci použití SDK podhledů se stejným finančním dopadem, ale časově úspornějším. Tyto změny jsou nutné pro zdárné dokončení díla.		
Odpor. stavbyvedoucí Filip Zábranský		Generální projektant Ing. Olga Věchetová
Tech. dozor objednatele (investora) Ing. Milan Sochůrek		Investor Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 152 092,82 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu <ul style="list-style-type: none"> - Fotodokumentace - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací 		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)   Podpis, razítko		Vyjádření investora  Podpis, razítko

 Zpracovatel:
 

FOTODOKUMENTACE





STAV STROPŮ V 1.PP

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEREZA

Objekt:

02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy

Soupis:

32 - ZL 12 - SDK stropy v 1.PP

Místo:

Datum:

09.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	152 092,82
HSV - Práce a dodávky HSV	-308 617,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-244 778,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-33 531,30
997 - Přesun sutě	-30 307,52
PSV - Práce a dodávky PSV	452 413,16
763 - Konstrukce suché výstavby	452 413,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 296,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEREZA

Objekt:

02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy

Soupis:

32 - ZL 12 - SDK stropy v 1.PP

Místo:

Datum: 09.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							152 092,82	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-308 617,31	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-244 778,49	
1	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-372,570	657,00	-244 778,49	
	PP		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně					
	VV		1.PP - stropy					
	VV		(105,76+12,4+10,69+14,7+10,29+10,29+14,89+64,34+21,85+3,56+14,16+14,40)		-297,330			
	VV		-(8,70+8,87+6,44+5,55+4,57+10,53+30,58)		-75,240			
	VV		Součet		-372,570			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-33 531,30	
2	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	-372,570	90,00	-33 531,30	
	PP		Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %					
	VV		1.PP - stropy					
	VV		(105,76+12,4+10,69+14,7+10,29+10,29+14,89+64,34+21,85+3,56+14,16+14,40)		-297,330			
	VV		-(8,70+8,87+6,44+5,55+4,57+10,53+30,58)		-75,240			
	VV		Součet		-372,570			
D	997		Přesun sutě				-30 307,52	
3	K	997013212	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	-18,629	257,00	-4 787,65	
	PP		Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně					
	VV		-18,629		-18,629			
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-18,629	194,50	-3 623,34	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-167,661	15,60	-2 615,51	
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		-18,629*9		-167,661			
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-18,629	1 035,00	-19 281,02	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				452 413,16	
D	763		Konstrukce suché výstavby				452 413,16	
8	K	763131471	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - C3	m2	372,570	980,00	365 118,60	
	PP		SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - C3					
	VV		Součet		0,000			
	VV		1.PP - stropy					
	VV		105,76+12,4+10,69+14,7+10,29+10,29+14,89+64,34+21,85+3,56+14,16+14,40		297,330			
	VV		8,70+8,87+6,44+5,55+4,57+10,53+30,58		75,240			
	VV		Součet		372,570			
9	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	372,570	132,00	49 179,24	
	PP		SDK podhled základní penetrační nátěr					
10	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	4 142,970	9,20	38 115,32	
	PP		Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 296,97	
7	K	1	VRN		1 437,950	5,77	8 296,97	
	PP		VRN					