

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		16
Název stavby Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2“		Číslo smlouvy 2018/OMP/1146
Zhotovitel S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská		Investor Městská část Praha 10
Odůvodnění Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 16, který se týká degradace kanalizace a změny projektu. V průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že kanalizace pod základovou deskou je zcela v nevyhovujícím stavu. Mimo jiné, i na základě realizované kamerové zkoušky) bylo nutné upravit PD. Tento ZL řeší zprojektovanou úpravu včetně nově osazené systémové plastové šachty, se kterým původní projekt nepočítal. Z těchto důvodů požaduje zhotovitel prodloužení termínu dokončení díla o 2 dny, za podmínky, že toto prodloužení nebude mít vliv na termín zahájení provozu jídelny a výdeje dovážенých jídel. ZL dále zohledňuje předělání 2 dvorních vpustí na komunikaci vč. Napojení. Stávající vpusti byly nefunkční a připojovací potrubí se rozpadá.		
Odpor. stavbyvedoucí Filip Zábranský		Generální projektant Ing. Olga Věchetová
Tech. dozor objednatele (investora) Ing. Milan Sochůrek		Investor Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 114 336,44 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Fotodokumentace - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)  Podpis, razítko		Vyjádření investora  Podpis, razítko

 Zpracovatel:
 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEREZA

Objekt:

02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy

Soupis:

36 - ZL 16 - Kanalizace

Místo:

Datum: 09.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

114 336,44

D2 - 721-KANALIZACE

5 980,00

D7 - vč.tvarovek

5 980,00

HSV - Práce a dodávky HSV

102 119,13

1 - Zemní práce

53 676,41

8 - Trubní vedení

41 199,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 300,00

997 - Přesun sutě

2 040,13

998 - Přesun hmot

1 902,89

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 237,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEREZA

Objekt:

02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy

Soupis:

36 - ZL 16 - Kanalizace

Místo:

Datum:

09.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

114 336,44

D	D2		721-KANALIZACE				5 980,00	
D	D7		vč.tvarovek				5 980,00	
32	K	Pol227	d140	m	13,000	460,00	5 980,00	
	PP		d140					
	VV		1+3,5+1+2,5+3+2		13,000			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				102 119,13	
D	1		Zemní práce				53 676,41	
1	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	10,350	2 780,00	28 773,00	
	PP		Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudrzných horninách tř. 3					
	VV		(12+8+2+0,5)*0,4*1,15		10,350			
3	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	51,750	82,60	4 274,55	
	PP		Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m					
	VV		(12+8+2+0,5)*1,15*2		51,750			
4	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	51,750	34,60	1 790,55	
	PP		Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m					
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,725	105,50	498,49	
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
	VV		(12+8+2+0,5)*0,4*0,35*1,5		4,725			
6	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,725	305,00	1 441,13	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m					
7	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	4,725	339,50	1 604,14	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m					
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,725	261,00	1 233,23	
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
9	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	10,800	45,60	492,48	
	PP		Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhuštěných na 95 % PS					
	VV		((12+8+2+0,5)*0,4*0,8)*1,5		10,800			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,560	234,70	1 774,33	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		4,725*1,6		7,560			
	VV		Součet		7,560			
11	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	7,200	411,00	2 959,20	
	PP		Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním					
	VV		(12+8+2+0,5)*0,4*0,8		7,200			
	VV		Součet		7,200			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	4,130	985,00	4 068,05	
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m					
	VV		((12+8+2+0,5)+7)*0,4*0,35		4,130			
	VV		Součet		4,130			
13	M	583373310	šterkopísek frakce 0-22	t	7,021	679,00	4 767,26	
	PP		šterkopísek frakce 0-22					
	VV		4,13*1,7		7,021			
D	8		Trubní vedení				41 199,70	
19	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	22,500	137,00	3 082,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200					
	VV		12+8+2+0,5		22,500			
20	M	OSM.223010	KGEM trouba DN200x4,9/1000 SN4	kus	22,500	366,00	8 235,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		KGEM trouba DN200x4,9/1000 SN4					
21	K	894812117.WVN R	Revizní a čistící šachta BASIC z PP šachtové dno DN 315/200 pravý nebo levý přítok	kus	1,000	3 538,00	3 538,00	
	PP		Revizní a čistící šachta BASIC z PP šachtové dno DN 315/200 pravý nebo levý přítok					
22	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za určení šachtové roury	kus	1,000	52,20	52,20	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za užití šachtové roury					
23	K	894812155.WVN R	Revizní a čistící šachta BASIC z PP DN 315 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem, pro zadláždění	kus	1,000	5 592,00	5 592,00	
	PP		Revizní a čistící šachta BASIC z PP DN 315 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem					
33	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 330,00	2 660,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
34	M	BET.6240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	2,000	616,00	1 232,00	
	PP		vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm					
36	M	59223822	vpust' uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm	kus	2,000	974,00	1 948,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		vpust' uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm					
37	M	56241494	horní díl vpustí zátěž A15-D 400kN pro žlaby z PE š 300mm	kus	2,000	7 430,00	14 860,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		horní díl vpustí zátěž A15-D 400kN pro žlaby z PE š 300mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 300,00	
25	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,660	5 000,00	3 300,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání základů z betonu železového					
	VV		1,1*1,5*0,4		0,660			
	VV		Součet		0,660			
	D	997	Přesun sutě				2 040,13	
26	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,254	257,00	322,28	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně					
	VV		0,66*1,9		1,254			
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,254	194,50	243,90	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,286	15,60	176,06	
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		1,254*9		11,286			
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,254	1 035,00	1 297,89	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)					
	D	998	Přesun hmot				1 902,89	
31	K	998012102	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m	t	5,564	342,00	1 902,89	
	PP		Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 237,31	
24	K	1	VRN		1 080,990	5,77	6 237,31	
	PP		VRN					