

<b>Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.</b>		<b>17</b>
<b>Název stavby</b> Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2“		<b>Číslo smlouvy</b> 2018/OMP/1146
<b>Zhotovitel</b> S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská		<b>Investor</b> Městská část Praha 10
<b>Odůvodnění</b> Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 17, který se týká ztužení zdiva v 1.PP.  Při odkrytí původního zdiva pod anglickými dvorky v místě vstupů VZT v 1.PP bylo zjištěno, že zdivo není dostatečně únosné, aby odolávalo zemnímu tlaku vně z rubové strany budovy. Následně na základě požadavku statika bylo nutné toto zdivo vyztužit realizací žb trámů dle zaslaného návrhu od statika, což je řešeno v tomto ZL. Tyto změny jsou nutné pro zdárné dokončení díla.		
<b>Odpov. stavbyvedoucí</b> Filip Zábranský		<b>Generální projektant</b> Ing. Olga Věchetová
<b>Tech. dozor objednatele (investora)</b> Ing. Milan Sochůrek		<b>Investor</b> Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal
<b>Finanční rekapitulace</b> Celkové navýšení		<b>Cena bez DPH</b> 31 969,50 Kč
<b>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</b> - Fotodokumentace - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
<b>Vyjádření stavbyvedoucího</b>  Podpis, razítko		<b>Vyjádření projektanta</b>  Podpis, razítko
<b>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</b> SOUHLASA  Podpis, razítko		<b>Vyjádření investora</b>  Podpis, razítko

 Zpracovatel:
 

FOTODOKUMENTACE



FOTODOKUMENTACE



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DEREZA  
Objekt: 02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy  
Soupis: **37 - ZL 17 - Statika podzemních stěn 1.PP**

Místo: Datum: 09.08.2019  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>31 969,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	30 225,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 772,08
4 - Vodorovné konstrukce	8 193,15
998 - Přesun hmot	3 260,29
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 743,98

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: DEREZA  
 Objekt: 02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy  
 Soupis: 37 - ZL 17 - Statika podzemních stěn 1.PP

Místo: Datum: 09.08.2019  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>31 969,50</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 225,52	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				18 772,08	
5	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	2,592	2 970,00	7 698,24	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25					
	VV		2,7*3,2*0,3		2,592			
6	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	8,640	832,00	7 188,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení					
	VV		2,7*3,2		8,640			
7	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	8,640	159,00	1 373,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění					
8	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,078	32 200,00	2 511,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		2,7*3,2*1,15*7,9/1000		0,078			
D	4		Vodorovné konstrukce				8 193,15	
1	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,215	3 040,00	3 693,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	VV		2,7*3*0,3*0,5		1,215			
2	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	8,100	304,00	2 462,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		2,7*0,5*2*3		8,100			
3	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	8,100	71,50	579,15	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
4	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,036	40 500,00	1 458,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		2,7*4*0,88*3/1000		0,029			
	VV		(0,4*2+0,25*2+0,05*2)*3*2,5*3*0,22/1000		0,007			
	VV		Součet		0,036			
D	998		Přesun hmot				3 260,29	
9	K	998012102	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m	t	9,533	342,00	3 260,29	
	PP		Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 743,98	
10	K	1	VRN		302,250	5,77	1 743,98	
	PP		VRN					