

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 64b/2019

Stavba: AREÁLOVÉ OPLOCENÍ - NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ K BOTIČI, PRAHA 10

KSO:
Místo: ul. K BotičiCC-CZ:
Datum: 13.2.2020Zadavatel:
Úřad městské části Praha 10IČ:
DIČ:Uchazeč:
KVS stavební, s.r.o.IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703Projektant:
ARW pb, s.r.o.IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH **1 777 334,39**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 777 334,39	373 240,22
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 150 574,61**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 64b/2019

Stavba: AREÁLOVÉ OPLOCENÍ - NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ K BOTIČI, PRAHA 10

Místo: **ul. K Botiči**

Datum: 13.02.2020

Zadavatel: Úřad městské části Praha 10

Projektant: ARW pb, s.r.o.

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 777 334,39	2 150 574,61
01	ASŘ	1 714 834,39	2 074 949,61
VORN	Vedlejší a sotatní rozpočtové náklady	62 500,00	75 625,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: AREÁLOVÉ UPLOČENÍ - NÍZKOPRÁHOVÉ ZARÍZENÍ PRO DETI A MLÁDEŽ K
BOTIČI PRAHA 10
Objekt:

01 - ASŘ

KSO:
Místo: ul. K Botiči

CC-CZ:
Datum: 13.02.2020

Zadavatel:
Úřad městské části Praha 10


IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KVS stavební, s.r.o.

IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant:
ARW pb, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH **1 714 834,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 714 834,39	21,00%	360 115,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **2 074 949,61**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AREÁLOVÉ UPLACENÍ - NIZKOPRÁHOVÉ ZARÍZENÍ PRO DETI A MLÁDEŽ K
BOTIČI PRAHA 10

Objekt:
01 - ASŘ

Místo: ul. K Botiči

Datum: 13.02.2020

Zadavatel: Úřad městské části Praha 10

Projektant: ARW pb, s.r.o.

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 714 834,39


HSV - Práce a dodávky HSV	1 714 834,39
1 - Zemní práce	92 097,79
2 - Zakládání	168 185,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	822 735,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	48 617,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	307 456,20
997 - Přesun sutě	246 516,18
998 - Přesun hmot	29 225,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AREALOVÉ OPLOČENÍ - NÍZKOPRAHOVÉ ZARÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ K
BOTIČI PRAHA 10

Objekt:
01 - ASŘ

Místo: ul. K Botiči
Zadavatel: Úřad městské části Praha 10
Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Datum: 13.02.2020
Projektant: ARW pb, s.r.o.
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 714 834,39

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 714 834,39	
D	1		Zemní práce				92 097,79	
1	K	120001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokoppávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	45,440	300,00	13 632,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	45,440	560,00	25 446,40	CS ÚRS 2019 01
	vv		142*0,8*0,4		45,440			
	vv		Součet				45,440	
3	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	45,440	30,80	1 399,55	CS ÚRS 2019 01
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	45,440	298,00	13 541,12	CS ÚRS 2019 01
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,440	260,00	11 814,40	CS ÚRS 2019 01
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	45,440	18,00	817,92	CS ÚRS 2019 01
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	63,616	400,00	25 446,40	CS ÚRS 2019 01
	vv		45,44*1,4*Přepočtené koeficientem množství		63,616			
D	2		Zakládání				168 185,20	
8	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	5,680	1 390,00	7 895,20	CS ÚRS 2019 01
	vv		142*0,8*0,05		5,680			
	vv		Součet				5,680	
9	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	36,920	3 100,00	114 452,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		142*0,4*0,65		36,920			
	vv		Součet				36,920	
10	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,624	37 000,00	23 088,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		DLE VÝKAZU STATIKA					
	vv		0,624		0,624			
	vv		Součet				0,624	
11	K	274R001	Provedení otvoru DN100 pro dodatečné osazení ocelových stojek - specifikace dle PD	kus	65,000	350,00	22 750,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				822 735,75	
12	K	348101250	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2	kus	2,000	1 930,00	3 860,00	CS ÚRS 2019 01
13	M	553R001	brána kovová dvoukřídllová šíře 3500 mm včetně povrchové úpravy a pomocné ocelové konstrukce z profilů JEKL 80/80/4 - specifikace zcela dle PD	kus	2,000	14 500,00	29 000,00	
14	K	348171120.R01	Dodávka a montáž rámového oplocení výšky přes 1 do 1,5 m včetně sloupků a kotevnic i spojovacích prostředků a včetně povrchové úpravy (pozink a komaxitová úprava)	m	135,500	4 357,20	590 400,60	
15	K	348321219	Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 30/37	m3	17,615	3 900,00	68 698,50	CS ÚRS 2019 01
	vv		135,5*0,65*0,2		17,615			
	vv		Součet				17,615	
16	K	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně zřízení	m2	176,150	500,00	88 075,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		135,5*0,65*2		176,150			
	vv		Součet				176,150	
17	K	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně odstranění	m2	176,150	75,00	13 211,25	CS ÚRS 2019 01
18	K	348361216	Výztuž zábradelí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505	t	0,382	77 200,00	29 490,40	CS ÚRS 2019 01
	vv		DLE VÝKAZU STATIKA					
	vv		0,382		0,382			
	vv		Součet				0,382	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				48 617,40	
19	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnějších stěn nanášená ručně	m2	176,150	276,00	48 617,40	CS ÚRS 2019 01
	vv		135,5*0,65*2		176,150			
	vv		Součet				176,150	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				307 456,20	
20	K	953332116.R01	Vložky do svislých dilatačních spár z pryže tl 20 mm kladené volně	m	15,600	2 550,00	39 780,00	
	vv		12*0,65*2		15,600			
	vv		Součet				15,600	
21	K	953R001	Dodávka a montáž poštovní schránky- umístěno na dvoukřídlé vjezdové brance	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	953R002	Dodávka a montáž brankového zvonku s mluvítkem vč. dálkového otevírání a dvou periferií v objektu a osazení vedle branky - provedení videotelefonu (bez kabeláže)	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
23	K	953R003	Dodávka a montáž PVC trubek osazených do základového pasu pro sloupky oplocení	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00	
24	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	36,920	4 200,00	155 064,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		PŮVODNÍ ZÁKLAD PŮVODNÍHO OPLOCENÍ					
	VV		142*0,65*0,4		36,920			
	VV		Součet		36,920			
25	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	18,460	3 700,00	68 302,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		PŮVODNÍ BETONOVÁ PODEZDÍVKA PLOTU					
	VV		142*0,2*0,65		18,460			
	VV		Součet		18,460			
26	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	48,000	61,70	2 961,60	CS ÚRS 2019 01
27	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	142,000	84,30	11 970,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		PŮVODNÍ OPLOCENÍ					
	VV		142		142,000			
	VV		Součet		142,000			
28	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	2,000	689,00	1 378,00	CS ÚRS 2019 01
D	997		Přesun sutě				246 516,18	
29	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	134,915	598,00	80 679,17	CS ÚRS 2019 01
30	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 698,300	10,20	27 522,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		134,915*20 *Přepočtené koeficientem množství		2 698,300			
31	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	134,915	170,00	22 935,55	CS ÚRS 2019 01
32	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	132,912	850,00	112 975,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		88,808+44,304		132,912			
	VV		Součet		132,912			
33	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,003	1 200,00	2 403,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,119+1,314+0,570		2,003			
	VV		Součet		2,003			
D	998		Přesun hmot				29 225,87	
34	K	998232131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t	163,273	179,00	29 225,87	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: AREÁLOVÉ UPLACENÍ - NÍZKOPRÁHOVÉ ZARÍZENÍ PRO DETI A MLÁDEŽ K
BOTIČI PRAHA 10
Objekt:

VORN - Vedlejší a sotátní rozpočtové náklady

KSO:
Místo: ul. K Botiči

CC-CZ:
Datum: 13.02.2020

Zadavatel:
Úřad městské části Praha 10


IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KVS stavební, s.r.o.

IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant:
ARW pb, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH				62 500,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 500,00	21,00%	13 125,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	75 625,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AREALOVÉ UPLOČENÍ - NÍZKOPRÁHOVÉ ZARÍZENÍ PRO DETI A MLÁDEŽ K
BOTIČI PRAHA 10

Objekt: **VORN - Vedlejší a sotátní rozpočtové náklady**

Místo: ul. K Botiči

Datum: 13.02.2020

Zadavatel: Úřad městské části Praha 10

Projektant: ARW pb, s.r.o.

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	62 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	62 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	34 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	22 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AREALOVÉ UPLACENÍ - NIZKOPRÁHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DETI A MLÁDEŽ K
BOTIČI PRAHA 10

Objekt: **VORN - Vedlejší a sotátní rozpočtové náklady**

Místo: ul. K Botiči

Datum: 13.02.2020

Zadavatel: Úřad městské části Praha 10

Projektant: ARW pb, s.r.o.

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

62 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

34 500,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - dílenská dokumentace	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení stavenišť

22 000,00

6	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	032403000	Provizorní komunikace	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
8	K	032503000	Skládky na staveništi	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
9	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
11	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	034403000	Osvětlení staveniště	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
16	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
17	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy

6 000,00

18	K	071103000	Provoz investora	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
19	K	071103000.R01	Etapizace prací	...	1,000	5 000,00	5 000,00	

