

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 09_2021		
Zhotovitel:	<b>Technik Stav LTE s.r.o.</b>			
Investor:	<b>ÚMČ Praha 10</b>	Datum: 18.06.2021		
Název akce: „ <b>Revitalizace předprostoru parku Grébovka, Praha 10</b> “				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> 18.06.2021	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy na specifikaci:</b>	Rozpočet ke Změnovému listu č. 9 (2 strany)			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Smlouva o provedení stavby č. <b>2020/OZD/1459</b> ze dne			
na jinou část smlouvy:	<b>20.10.2020</b>			
Počet připojených listů specifikací:	strany			
<b>Předmět změny:</b>				
1) Dodavatelem Automatického závlahového systému (AZS) byl vybrán pan David Brejník, z firmy BREZA. Ta dodává systémy závlah RainBird. Na základě jejich vypracované dokumentace bude použitý systém RainBird.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
1) V PD bylo uvažováno se zavlažovacím systémem, který byl pro všechny dotázané dodavatele v oboru, dost nečitelný a nekonkrétní. Na základě konzultací s p. Brejníkem byl nakonec vybrán a dopracován systém firmy RainBird. Celková cena za dodávku AZS od firmy BREZA, upravená na systém RainBird je 236.069,18 Kč bez DPH				
<b>vícepráce</b> - celkem D+M závlahového systému RainBird včetně ostatních prací + VN : 236.069,18 Kč bez DPH				
<b>méněpráce</b> - odpočet smluvní částky za SO 03 Umělé zavlažování včetně všech prací : <b>-208.061,53 Kč bez DPH</b> (viz <i>podrobné výpočty - Příloha č. 1 tohoto Změnového listu č. 9</i> ).				
<b>Změna celkem:</b>				
	<b>vícepráce</b>	<b>236.069,18 Kč bez DPH</b>		
	<b>méněpráce</b>	<b>-208.061,53 Kč bez DPH</b>		
<b>Provedení této změny <u>nemá vliv na konečný termín výstavby.</u></b>				

Počet připojených listů specifikací:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 9 (2 strany)

Oznámení vydává: **Technik Stav LTE s.r.o.**  
**Berlínská 1491/9**  
**102 00 Praha 10 - Hostivař**  
Milan Slaný

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**

Příloha:

- Příloha č. 1 - Rozpočet ke Změnovému listu č. 9

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 9.
Zhotovitel:	<b>Technik Stav LTE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10 - Hostivař</b>	
Změnový list vystavil:	Milan Slaný	
Datum:	18.06.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Viz podrobný popis v Oznámení změny ze dne 18. 06. 2021.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů: Rozpočet (2 strany)	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-208.061,53 Kč bez DPH</b>	<b>236.069,18 Kč bez DPH</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>28.007,85 Kč bez DPH</b>	<b>31.08.2021</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Položkový rozpočet**

S:	N20-SAL-029	Revitalizace předprostoru parku Grébovka
O:	01	Stavební práce
R:	<b>ZL 09.</b>	<b>SO 03 - Umělé zavlažování</b>

Vypracoval:	Milan Slaný, Technik Stav LTE s.r.o.
Datum:	18.06.2021
<b>Celkem bez DPH za Změnový list č. ZL 09.</b>	<b>28 007,65 Kč</b>

21

**AUTOMATICKÝ ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM**

Nabídka - AKCE : Park Grébovka, Technik Stav LTE s.r.o.

uvedené ceny jsou bez DPH

Obj. č.	MATERIÁL	počet	cena / ks	celkem
		[ks]	[Kč]	[Kč]
<b>POSTŘIKOVAČE, TRYSKY</b>				
01012	MiniPro CV - rotační postřikovač - zpětný ventil, sada trysek	10,00	450,00	4 500,00
01042	Rotační postřikovač SuperPro, zpětný ventil, sada trysek	18,00	470,00	8 460,00
02003	PRO S - 1/2" - Výsuvný postřikovač	28,00	95,00	2 660,00
	Zpětný ventil k výsuvnému postřikovači	28,00	30,00	840,00
	Trysky k rozprašovacímu postřikovači	22,00	40,00	880,00
	Trysky k rozprašovacímu postřikovači - speciální tvar	6,00	80,00	480,00
<b>ELEKTROVENTILY, ŠACHTY, ROZDĚLOVAČE</b>				
	PRO SERIES 100 1" - 9V	13,00	1050,00	13 650,00
05004	Ventilová šachtice STANDARD - EXTRA	2,00	600,00	1 200,00
05006	Ventilová šachtice JUMBO - EXTRA	2,00	1050,00	2 100,00
	Soubor tvarovek - připojení elektroventilů v šachticích	1,00	2350,00	2 350,00
<b>OVLÁDACÍ JEDNOTKY, ČIDLA</b>				
07551	BL-KR1 BT bateriová jednotka, 1 sekce, BT ovládání	1,00	3 000,00	3 000,00
07554	BL-KR4 BT bateriová jednotka, 4 sekce, BT ovládání	4,00	3 500,00	14 000,00
07556	BL-KR6 BT bateriová jednotka, 6 sekcí, BT ovládání	1,00	3 800,00	3 800,00
07200	čidlo srážek	1,00	1 200,00	1 200,00
<b>ODBOČKY K POSTŘIKOVAČŮM</b>				
	Odbočka k postřikovači (sedlo + přímý přechod)	1,00	4 500,00	4 500,00
11071	"dvacítká" - připojovací potrubí PE 20 mm, (bal. 100 m)	200,00	15,00	3 000,00
	RYCHLOSPOJKA 20 koleno k postřikovači	26,00	25,00	650,00
<b>POTRUBNÍ VEDENÍ A TVAROVKY</b>				
	Potrubiční vedení 40 PE PN 8	1,00	4 150,00	4 150,00
	PP spojky 40 mm	1,00	1 600,00	1 600,00
	Potrubiční vedení 32 PE PN 6	1,00	9 200,00	9 200,00
	PP spojky 32 mm	1,00	3 900,00	3 900,00
<b>ELEKTROINSTALACE</b>				
	Drobný elektromateriál	1,00	750,00	750,00
80101	Vodotěsné konektory DBY malé 2,5 mm <sup>2</sup>	13,00	40,00	520,00
80102	Vodotěsné konektory DBR velké 4,0 mm <sup>2</sup>	3,00	50,00	150,00
<b>HLAVNÍ SESTAVA</b>				
75002	Kulový ventil 1" (FF) - tělo plast - uzávěr nerez	1,00	220,00	220,00
15112	ratio 1" s regulátorem tlaku	1,00	4 500,00	4 500,00
75093	systémový oddělovač BA 1" pro kapaliny 4. rizikové skupiny	1,00	12 300,00	12 300,00
04103	PRO SERIES 100 NFC 1" - 9V	1,00	1400,00	1 400,00
55309	DG přechod 32 x 1" s vnějším závitem	1,00	55,00	55,00
75985	T kus redukovaný 1" x 1/2" x 1" - mosaz	1,00	200,00	200,00
75011	Vypouštěcí ventil 1/2" (připojení pro kompresor 3/4")	1,00	80,00	80,00
<b>OSTATNÍ MATERIÁL</b>				
	Vytyčovací a těsnící materiál	1,00	1 000,00	1 000,00
<b>MATERIÁL CELKEM BEZ DPH</b>				<b>107 295,00</b>

uvedené ceny jsou včetně DPH				
	INSTALACE SYSTÉMU	počet	cena / ks	celkem
		[ks]	[Kč]	[Kč]
	Projektová dokumentace	1,00	0,00	0,00
	Vytyčení postřikovačů a výkopů	1,00	3 500,00	3 500,00
	Montáž hlavní sestavy	1,00	5 000,00	5 000,00
	Instalace čerpací stanice	1,00	0,00	0,00
	Napojení systému na vodovodní řad	1,00	3 500,00	3 500,00
	Loupání travního drnu	1,00	0,00	0,00
	Výkopové práce	320,00	95,00	30 400,00
	Montáž systému	1,00	55 000,00	55 000,00
	Zasypání a hutnění	320,00	35,00	11 200,00
	Vrácení travního drnu	1,00	0,00	0,00
	Doseť	1,00	0,00	0,00
	Otryskování postřikovačů	1,00	5 500,00	5 500,00
	Zapojení jednotky, naprogramování, spuštění systému	1,00	2 500,00	2 500,00
	Zaškolení obsluhy	1,00	1 500,00	1 500,00
	Doprava materiálu a osob	1,00	6 000,00	6 000,00
	1.a 2. zazimování systému		0,00	0,00
	<b>INSTALACE SYSTÉMU BEZ DPH</b>			<b>124 100,00</b>
	<b>REKAPITULACE CEN</b>		cena celkem [Kč]	
	Materiál bez DPH		107 295,00	
	Instalace bez DPH		124 100,00	
	<b>CELKEM BEZ DPH</b>		<b>231 395,00</b>	
	<b>VRN</b>	<b>2,02</b>	<b>2 313,95</b>	<b>4 674,18</b>
	<b>CELKEM BEZ DPH</b>		<b>236 069,18</b>	
	<b>odpočet ceny za původní (smluvní) AZS</b>		<b>-208 061,53</b>	

<b>Celkem Automatický závlahový systém</b>	<b>28 007,65</b>
--	------------------