

ROZPOČET PRACÍ NAD RÁMEC SMLUVNÍHO ROZPOČTU - Příloha ke ZL č. 2

Stavba: 01-17
Objekt: Park Jiřího Karena, Praha 10
Zpevněná plocha u severovýchodního vstupu do parku
Místo: Praha 10

Objednatel: MČ Praha 10, OŽP, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Zhotovitel: Architecture invest s.r.o., Budapeštská 1491/5, 102 00 Praha 10

Datum: 30.11.2020
Projektant: D-PLUS s.r.o.
Zpracovatel: Milan Slaný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady rozpočtu ke Změnovému listu č. 2 - vícepráce							85 723,90
HSV - Práce a dodávky HSV							83 450,90
1 - Zemní práce							18 335,46
1	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm <small>"Plocha chodníků" 36,4</small>	m2	36,400	28,50	1 037,40
2	K	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm <small>"Plocha chodníků" 36,4</small>	m2	36,400	97,50	3 549,00
3	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm <small>"Plocha chodníků" 36,4</small>	m2	36,400	34,90	1 270,36
5	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm <small>"plocha vozovky" 23</small>	m2	23,000	299,00	6 877,00
4	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm <small>"Plocha vozovky" 0</small>	m2	0,000	503,00	0,00
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých <small>"betonové obruby" 8 "kamenný krajník" 5,5</small>	m	13,500	57,80	780,30
					Součet	13,500	
9	K	181301112	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do <small>"ornice okolo nových obrub" 36,5</small>	m2	36,500	12,80	467,20
10	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice <small>"ornice okolo nových obrub" 36,5*0,15*1,5</small>	t	8,213	400,00	3 285,00
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním <small>"plocha chodníků" 36,4 "plocha vozovky okolo obrub" 23</small>	m2	59,400	18,00	1 069,20
					Součet	59,400	
4 - Vodorovné konstrukce							62,40
11	K	451459777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 50 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC <small>"podklad pod dlažbu pro nevidomé" 2,4</small>	m2	2,400	26,00	62,40
5 - Komunikace pozemní							17 149,74
14	K	564831414	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm <small>"zvýšení nivelety větev B" 87*2,5 "zvýšení nivelety větev C" 100*1,6</small>	m2	0,000	411,00	0,00
					Součet	0,000	
12	K	564851414	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm <small>"podkladní vrstva pod slepečkou dlažbu" 3,1 "podkladní vrstva ehodníků" 1262</small>	m2	0,000	160,00	0,00
					Součet	0,000	
13	K	564112420	Podklad z betonového recyklátu 32-120, tl 200 mm po zhuštění <small>"zvýšení nivelety větev D" 13,36*2,8+13*1+2,5*4/2</small>	m2	60,408	138,50	8 366,51
15	K	564112415	Podklad z betonového recyklátu 32-120, tl 150 mm po zhuštění <small>"ložní vrstva chodníky" 13,36*2,8+13*1+2,5*4/2</small>	m2	60,408	104,00	6 282,43
21	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm <small>"podkladní vrstva vozovky okolo obrub" 2,4</small>	m2	2,400	634,00	1 521,60
46	K	573231406	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 <small>"ehodníky" 1262</small>	m2	0,000	7,10	0,00
17	K	577133144	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z <small>"ehodníky" 1262</small>	m2	0,000	265,00	0,00
48	K	578143143	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <small>"oprava vozovky okolo obrub-2vrstvy LA" 2*3,25</small>	m2	0,000	589,00	0,00
49	K	578901412	Zdrsnovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2 <small>"oprava vozovky okolo obrub" 3,25</small>	m2	0,000	17,20	0,00
25	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 <small>"dlažba pro nevidomé" 2,4</small>	m2	2,400	408,00	979,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							33 956,40
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z <small>"nové obruby" 38 "silniční obruby" 13 "nové krajníky" 6</small>	m	57,000	254,00	14 478,00
					Součet	57,000	
28	M	583802140	krajník silniční kamenný, KS3 13x20 x 30-80 <small>"nový krajník ZÚ větev D" 6</small>	m	6,000	398,00	2 388,00
27	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm <small>"nové betonové obruby" 38</small>	kus	38,000	128,00	4 864,00
37	M	59217034	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm <small>"nové silniční obruby" 15</small>	kus	15,000	198,00	2 970,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem 14,5+1+13,5+5,5+3,5	m	38,000	86,00	3 268,00
24	M	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná "dlažba pro nevidomé" 2,4	m2	2,400	516,00	1 238,40
20	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 "oprava vozovky okolo obrub" 0	m2	0,000	52,20	0,00
22	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm 14,5+1+13,5+5,5+3,5	m	38,000	125,00	4 750,00
997 - Přesun sutě							12 261,44
29	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km "povrch živice" 36,4*0,05*2,2 "podklad beton" 36,4*0,1*2,5 "podklad kamenivo" 36,4*0,2*2 Součet	t	27,66400	42,10	1 164,65
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 27,664*10	t	276,640	9,36	2 589,35
31	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km "betonové obruby včetně lože" 53*0,035*2,5	t	4,30625	47,30	203,69
32	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů 4,30625*10	t	43,0625	12,00	516,75
33	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) "betonové obruby včetně lože" 53*0,035*2,5 "podklad beton" 36,4*0,1*2,5 Součet	t	13,4063	160,00	2 145,00
34	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce "povrch živice" 36,4*0,05*2,2	t	4,0040	500,00	2 002,00
35	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) "podklad kamenivo" 36,4*0,2*2	t	14,5600	250,00	3 640,00
998 - Přesun hmot							1 685,46
36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým	t	25,9302	65,00	1 685,46
VP - Vícepráce							2 273,00
X1	K	VRN001	Vedlejší rozpočtové náklady dle smluvního rozpočtu	kpl	1,000	2 273,00	2 273,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00