

Změnový list č. 1 (méněpráce) Černická 7 – odpočty neprovedených prací a dodávek ZP

Na základě jednání a z důvodu plánované celkové rekonstrukce bytů č. 1 a č. 2 v 1. pp. budou v těchto bytech provedeny pouze nové stoupačky ZTI a plynu s přípravou na napojení nových rozvodů realizovaných v rámci celkové rekonstrukce těchto bytů. Z tohoto důvodu jsou v tomto změnovém listu provedeny odpočty nerealizovaných prací včetně odpočtů neosazených zařízení předmětů. Dále v tomto změnovém listu je proveden odpočet VZT rozvodů a to z důvodu, že v BD Černická 1964/7 byla v původním projektu plánovaná výměna vzduchotechnického potrubí. Toto potrubí mělo být nahrazeno novým stoupacím potrubím VZT vedeným v instalačních šachtách jader svisle přes objekt s vyústěním nad střechu. Po odkrytí stávajících vodorovných VZT potrubí v bytech bylo zjištěno, že jejich stav je bez závad a potrubí (kruhové otvory ve stropní konstrukci) mohou i dále sloužit větrání WC a koupelen. Vyústění na fasádě je nové - bude uděláno společně s fasádou. Z tohoto důvodu bude provedena pouze výměna bytových ventilátorů a na WC a v koupelnách budou provedeny pod stropem nové výústky (mřížky) VZT.

Dále jsou zde obsaženy odpočty zařízení předmětů, včetně montážního materiálu a armatur, ve vztahu k dílčím předávacím protokolům na jednotlivé byty.

Změnový list č. 1 - MÉNĚPRÁCE (rekapitulace)

Stavba:			Černická 1964/7 - Výměna rozvodů ZTI					
Zhotovitel			FA: JANPE s.r.o.					
pol.č.	TV	KCN	kód položky	popis	MJ	množ.	cena	cena celkem
1	K	721	721000000R01	Černická 1964-7 - ZTI	soubor	1	-174929,00	-174 929,00
2	K	721	721000000R02	Černická 1964-7 - elektroinstalace	soubor	1	-18000,00	-18 000,00
3	K	721	721000000R03	Černická 1964-7 - VZT	soubor	1	-577636,85	-577 636,85
				Celkem				-770 565,85










Změnový list č. 2 (vícepráce) Černická 7 – specifikace a objem prací nad rámec PD

V tomto změnovém listu jsou obsaženy práce realizované nad rámec PD, jejichž obsah a rozsah byl zjištěn v průběhu realizace zakázky a na základě skutečného stavu jednotlivých bytových jednotek a rozsahu rozvodů ve společných prostorech.

Dům:

- 1) bude provedeno doplnění ovládací armatury k jednotlivým termostatickým ventilům z důvodu případné výměny ventilů
- 2) z důvodu nerovného povrchu bude položena dlažba a sokl do prostor WC – úklid, dlažba a související práce
- 3) z důvodu společného ležatého potrubí TUV a CV pro Objekt: Černická 7 a 9, bude provedeno osazení sekčních uzávěrů s vypouštěním, z důvodu odstavení jednotlivých sekcí, objektů.
- 4) v obsazených plynofikovaných bytech bude provedena nutná záměna armatur k plynovým sporákům (za obvyčejný plynový kohout a plynovou hadici max. 0,5m) bude provedena záměna za kohout s tepelnou a nadprůtokovou pojistkou a plynovou nerez. hadicí 1,5m
- 5) bude provedena montáž protipožární armatury na patu baráku (fire bag) v projektové dokumentaci pouze u objektu Černická 9, v objektu Černická 7 nad rámec PD.
- 6) v suterénním prostoru – úklid bude zřízena nástěnná výlevka a dopojení..

Byty:

- 1)  - dodávka a montáž sprchové vaničky a zástěny vč. příslušenství a potřebných stavebních úprav, montáž obkladu a dlažby nad rámec PD, dále bude provedeno zakrytí ZTI rozvodů v prostorách WC do SDK kce. Zhotovení VZT rozvodu do prostor WC a koupelny a osazení VZT ventilátoru.
- 2)  - z důvodu zděného jádra a jeho špatného technického stavu bylo v průběhu realizace rozhodnuto se zástupcem MČ Praha 10 a TDS o kompletní výměnu obkladů a dlažby a prostorách koupelny, dále bude provedeno osazení revizních dvířek 60x40 a zhotovení rozvodu VZT a osazení ventilátoru do prostor koupelny a kuchyňky.
- 3) byt č. 10 – prázdný
Bude provedeno zhotovení plyn. Rozvodu a dopojení stávajícího plynového sporáku plynovým kohoutem s tepelnou a nad-průtok pojistkou a dopojení nerez. plyn. hadicí 1,5m, dále bude provedena příprava pro napojení VZT rozvodu a osazení 2ks kulových kohoutů u plynoměru .
- 4)  - zhotovení VZT rozvodu pro koupelnu a WC vč. osazení ventilátoru.
- 5)  - zhotovení obkladu a dlažby v prostorách kuchyně vč. příslušných prací, zhotovení VZT rozvodu pro WC a koupelnu vč. osazení ventilátoru.
- 6)  - zhotovení VZT rozvodu pro WC a koupelnu vč. osazení ventilátoru.
- 7)  - z důvodu vyzděných jader bude pro realizaci ZTI rozvodů nutné vybourání zděných zadních stěn na WC, s tím související zpětné vyzdívání těchto stěn z mat. ytong a následné obkládání.
- 8)  - z důvodu vyzděných jader bude pro realizaci ZTI rozvodů nutné vybourání zděných zadních stěn na WC, s tím související zpětné vyzdívání těchto stěn z mat. ytong a následné obkládání.
- 9)  - z důvodu vyzděných jader bude pro realizaci ZTI rozvodů nutné vybourání zděných zadních stěn na WC, s tím související zpětné vyzdívání těchto stěn z mat. ytong a následné obkládání.
- 10)  - z důvodu vyzděných jader bude pro realizaci ZTI rozvodů nutné vybourání zděných zadních stěn na WC, s tím související zpětné vyzdívání těchto stěn z mat. ytong a následné obkládání.

Změnový list č. 2 - VÍCEPRÁCE (rekapitulace)

STAVBA: Černická 1964/7 - Výměna rozvodů ZTI
 ZHOTOVITEL: FA:JANPE s.r.o.

položka	počet	jednotka	dodávka	celkem
Dům				
kulový kohout 1/2"před termostat	3	ks	174 Kč	522 Kč
přechod 1/2"/20	3	ks	98 Kč	294 Kč
mtž armatúr	3	ks	350 Kč	1 050 Kč
dlažba + sokl wc suterén	2,5	m2	484 Kč	1 210 Kč
mtž dlažby + soklu	2,5	m2	550 Kč	1 375 Kč
Kk 6/4" sekční	1	ks	754 Kč	754 Kč
kk 5/4" sekční	1	ks	715 Kč	715 Kč
vypouštění	2	ks	184 Kč	368 Kč
přechod 6/4"/50	2	ks	448 Kč	896 Kč
přechod 5/4"/50	2	ks	395 Kč	790 Kč
mtž sekčních uzávěrů	2	ks	2 000 Kč	4 000 Kč
plyn kohout s tepelnou a nadprůtok pojistkou rozdíl cen	7	ks	400 Kč	2 800 Kč
nerez hadice plyn 1,5m rozdíl cen (ve výkazu max 0,5m)	7	ks	429 Kč	3 003 Kč
armatura protipožární 6/4"	1	kpl	15 800 Kč	15 800 Kč
výlevka	1	ks	3 500 Kč	3 500 Kč
sifon dřez	1	ks	582 Kč	582 Kč
odpad	1	ks	3 000 Kč	3 000 Kč
práce	1	kpl	2 400 Kč	2 400 Kč
obklad				
obklad	8	m2	298 Kč	2 384 Kč
mtž obkladu	8	m2	484 Kč	3 872 Kč
penetrace podkladu	11	m2	36 Kč	396 Kč
příplatek k montáži obkladů za nerovný povrch	11	m2	165 Kč	1 815 Kč
demontáž obkladů a dlažby	11	m2	69 Kč	759 Kč
dlažba	3	m2	400 Kč	1 200 Kč
mtž dlažby	3	m2	550 Kč	1 650 Kč
sprch vanička - litý mramor 90x80	1	ks	7 850 Kč	7 850 Kč
nožičky k vaničce	1	ks	728 Kč	728 Kč
sprch zástěna	1	ks	11 500 Kč	11 500 Kč
bat. Sprchová nástěnná	1	ks	2 500 Kč	2 500 Kč
sprch.sifon	1	ks	621 Kč	621 Kč
sprch. Set	1	ks	850 Kč	850 Kč
podezdění sprch.vaničky	1	ks	1 800 Kč	1 800 Kč
instal. Práce	1	kpl	8 500 Kč	8 500 Kč
sdk záklop rozvodů na wc	2,5	m2	432 Kč	1 080 Kč
ventilátor	1	ks	5 902 Kč	5 902 Kč
rozvod vzt	1	ks	1 500 Kč	1 500 Kč
mřížka vzt	1	ks	831 Kč	831 Kč
obklad				
obklad	18	m2	298 Kč	5 364 Kč
mtž obkladu	18	m2	484 Kč	8 712 Kč
příplatek k montáži obkladů a dlažby za nerovný povrch	22	m2	165 Kč	3 630 Kč
penetrace podkladu	22	m2	36 Kč	792 Kč
demontáž obkladů a dlažby	22	m2	69 Kč	1 518 Kč
dlažba	4	m2	400 Kč	1 600 Kč
mtž dlažby	4	m2	550 Kč	2 200 Kč
reviz.dvířka 60x40	1	ks	1 480 Kč	1 480 Kč
mtž rd	1	ks	152 Kč	152 Kč
ventilátor	2	ks	5 902 Kč	11 804 Kč
sdk pro ventilátor	1	m2	432 Kč	432 Kč
rozvod vzt	2	ks	1 500 Kč	3 000 Kč
mřížka vzt	2	ks	831 Kč	1 662 Kč
prázdný byt č. 10				
plyn. hadice	1	ks	519 Kč	519 Kč
protipožár kohout	1	ks	680 Kč	680 Kč
plyn. kohout u plynoměru	1	ks	433 Kč	433 Kč
plyn. rozvod cu 18 press	2,5	bm	1 150 Kč	2 875 Kč
příprava vzt rozvodu	1	kpl	600 Kč	600 Kč
ventilátor				
ventilátor	1	ks	5 902 Kč	5 902 Kč
rozvod vzt	1	ks	1 500 Kč	1 500 Kč
mřížka vzt	1	ks	831 Kč	831 Kč
obklad kuchyň				
obklad kuchyň	4	m2	298 Kč	1 192 Kč
příplatek k montáži obkladů a dlažby za nerovný povrch	4	m2	165 Kč	660 Kč
penetrace podkladu	4	m2	36 Kč	144 Kč
demontáž obkladů a dlažby	4	m2	69 Kč	276 Kč
mtž obkladu	4	m2	484 Kč	1 936 Kč
ventilátor	1	ks	5 902 Kč	5 902 Kč
rozvod vzt	1	ks	1 500 Kč	1 500 Kč
mřížka vzt	1	ks	831 Kč	831 Kč
ventilátor				
ventilátor	1	ks	5 902 Kč	5 902 Kč
rozvod vzt	1	ks	1 500 Kč	1 500 Kč
mřížka vzt	1	ks	831 Kč	831 Kč
zděné jádro - d+ vyzdění zadních stěn ytong				
zděné jádro - d+ vyzdění zadních stěn ytong	1	kpl	12 500 Kč	12 500 Kč
zděné jádro - d+ vyzdění zadních stěn ytong				
zděné jádro - d+ vyzdění zadních stěn ytong	1	kpl	12 500 Kč	12 500 Kč
zděné jádro - d+ vyzdění zadních stěn ytong				
zděné jádro - d+ vyzdění zadních stěn ytong	1	kpl	12 500 Kč	12 500 Kč
zděné jádro - d+ vyzdění zadních stěn ytong				
zděné jádro - d+ vyzdění zadních stěn ytong	1	kpl	12 500 Kč	12 500 Kč
celkem bez DPH				225 157 Kč

Změnový list č. 3 (méněpráce) Černická 9 – odpočty neprovedených prací a dodávek ZP

Na základě jednání a z důvodu plánované celkové rekonstrukce bytů č. 2 a č. 12 budou v těchto bytech provedeny pouze nové stoupačky ZTI a plynu s přípravou na napojení nových rozvodů realizovaných v rámci celkové rekonstrukce těchto bytů. Z tohoto důvodu jsou v tomto změnovém listu provedeny odpočty nerealizovaných prací včetně odpočtů neosazených zařízení předmětů. Dále v tomto změnovém listu je proveden odpočet VZT rozvodů a to z důvodu, že v BD Černická 1965/9 bude v původním projektu plánovaná výměna vzduchotechnického potrubí. Toto potrubí mělo být nahrazeno novým stoupacím potrubím VZT vedeným v instalačních šachtách jader svisle přes objekt s vyústěním nad střechu. Po odkrytí stávajících vodorovných VZT potrubí v bytech bude zjištěno, že jejich stav je bez závad a potrubí (kruhové otvory ve stropní konstrukci) mohou dále sloužit větrání WC a koupelen. Vyústění na fasádě je nové a bude uděláno společně s fasádou. Z tohoto důvodu bude provedena pouze výměna bytových ventilátorů a na WC a v koupelnách budou provedeny pod stropem nové výústky (mřížky) VZT.

Dále jsou zde obsaženy odpočty zařízovacích předmětů, včetně montážního materiálu a armatur, ve vztahu k dílčím předávacím protokolům na jednotlivé byty.

Změnový list č. 3 - MĚNĚPRÁCE (rekapitulace)								
Stavba:			Černická 1965/9 - Výměna rozvodů ZTI					
Zhotovitel			FA: JANPE s.r.o.					
pol.č.	TV	KCN	kód položky	popis	MJ	množstv	cena	cena celkem
1	K	721	721000000R01	Černická 1965-9 - ZTI	soubor	1	-84445,00	-84 445,00
2	K	721	721000000R02	Černická 1965-9 - elektroinstalace	soubor	1	-4000,00	-4 000,00
3	K	721	721000000R03	Černická 1965-9 - VZT	soubor	1	-529479,85	-529 479,85
Celkem								-617 924,85

Změnový list č. 4 (vícepráce) Černická 9 – specifikace a objem prací nad rámec PD

V tomto změnovém listu jsou obsaženy práce realizované nad rámec PD, jejichž obsah a rozsah byl zjištěn v průběhu realizace zakázky a na základě skutečného stavu jednotlivých bytových jednotek a rozsahu rozvodů ve společných prostorech.

Dům:

1) bude provedeno doplnění ovládací armatury k jednotlivým termostatickým ventilům z důvodu případné výměny ventilů, neobsaženo v PD.

2) v obsazených plynofikovaných bytech bude provedena nutná záměna armatur k plynovým sporákům (za obvyčejný plynový kohout a plynovou hadici max. 0,5m) bude provedena záměna za kohout s tepelnou a nadprůtokovou pojistkou a plynovou nerez. hadici 1,5m, bude doúčtován rozdíl cen.












3) v koupelnách s umakartovým jádrem bude zhotoven plastový lem kvůli zatékání vody pod vanu nad rámec PD.

4) v nově obložených koupelnách bude provedena penetrace podkladu, která bude nad rámec PD, projekt řešil pouze obložení podezdění van.

5) z důvodu nutného navýšení dimenze protipožární armatury (fire bag) z „1/2“ na „6/4“ bude upravena a navýšena cena dle skutečnosti.

Byty:

1) Mecnlová - zhotovení VZT rozvodu pro WC a koupelnu vč. osazení ventilátoru, dále bude provedena výměna vany z důvodu jejího špatného stavu a souvisejících prací, vyzdění soklu pod umyvadlem vč. obložení.

- 2)  - bude provedena výměna vany z důvodu jejího špatného stavu vč. souvisejících prací, Dále bude provedena výměna ventilátoru a dodání větrací mřížky.
- 3)  - bude provedeno dodání dlouhého ústí ke dřezové baterii, dále bude provedeno nutné vysekání dlažby a část stěny v prostoru sprchového vyzdřeného koutu, z důvodu nutného zhotovení ZTI rozvodů, následné zednické a obkladačské práce, dále bude provedeno zhotovení VZT rozvodu pro WC společnou se sprchovým koutem a osazení ventilátoru.
- 4)  - z důvodu atypické kuchyňské linky a zaintegrování baterie do linky bude provedena výměna za nástěnnou baterii dřezovou z důvodu špatného stavu baterie, dále bude proveden rozvod VZT pro WC a koupelnu a osazení ventilátoru.
- 5)  - z důvodu vyzdřených jader bude pro realizaci ZTI rozvodů nutné vybourání zděných zadních stěn na WC, s tím související zpětné vyzdívání těchto stěn z mat. ytong a následné obkládání.
- 6)  - z důvodu vyzdřených jader bude pro realizaci ZTI rozvodů nutné vybourání zděných zadních stěn na WC, s tím související zpětné vyzdívání těchto stěn z mat. ytong a následné obkládání. Dále bude provedeno na základě přinesené žádosti od lékaře zhotovení nové sprchové vaničky se zástěnou vč. zhotovení nových obkladů a dlažby v celé koupelně.
- 7)  - zhotovení VZT rozvodu pro WC a koupelnu vč. osazení ventilátoru.
- 8)  - zhotovení VZT rozvodu pro WC a koupelnu vč. osazení ventilátoru, dále bude provedena výměna vany z důvodu jejího špatného stavu a souvisejících prací.
- 9)  - v prostoru koupelny je instalován sprchový box který zasahuje do prostoru umyvadla, z tohoto důvodu budou veškeré ZTI rozvody pro umyvadlo přemístěny na protější stěnu vč. potřebných instalatérských a zednických prací, dále bude proveden rozvod VZT pro koupelnu a WC vč osazení ventilátoru.
- 10)  - zhotovení VZT rozvodu pro WC a koupelnu vč. osazení ventilátoru, dále bude provedena výměna vany z důvodu jejího špatného stavu a souvisejících prací.
- 11)  - z důvodu vyzdřených jader bude pro realizaci ZTI rozvodů nutné vybourání zděných zadních stěn na WC, s tím související zpětné vyzdívání těchto stěn z mat. ytong a následné obkládání. Dále bude provedena výměna nevyhovující umyvadlové stojánkové baterie.
- 12)  - z důvodu vyzdřených jader bude pro realizaci ZTI rozvodů nutné vybourání zděných zadních stěn na WC, a s tím související zpětné vyzdívání těchto stěn z mat. ytong a následné obkládání.

Změnový list č. 4 - VÍCEPRÁCE (rekapitulace)

STAVBA: Černická 1965/9 - Výměna rozvodů ZTI
 ZHOTOVITEL: FA:JANPE s.r.o.

položka	počet	jednotka	dodávka	celkem
Dům				
kulový kohout 1/2"před termostat	3	ks	174 Kč	522 Kč
přechod 1/2"/20	3	ks	98 Kč	294 Kč
mtž armatůr	3	ks	350 Kč	1 050 Kč
plyn kohou s tepelnou a nadprůtok pojistkou rozdíl cen	8	ks	400 Kč	3 200 Kč
nerez hadice plyn 1,5m rozdíl cen (ve výkazu max 0,5m)	8	ks	425 Kč	3 432 Kč
plastový profil vana	12	m	136 Kč	1 632 Kč
penetrace podkladu	31,5	m2	37 Kč	1 166 Kč
armatura protipožární 6/4"rozdíl ceny (ve výkazu 1/2")	1	kpl	5 040 Kč	5 040 Kč
BYT 1				
ventilátor	1	ks	5 902 Kč	5 902 Kč
rozvod vzt	1	ks	1 500 Kč	1 500 Kč
mřížka vzt	1	ks	831 Kč	831 Kč
vana	1	ks	3 597 Kč	3 597 Kč
rohový ventil	2	ks	154 Kč	308 Kč
dvířka vanová	1	ks	102 Kč	102 Kč
mtž dvířek vanových	1	ks	115 Kč	115 Kč
vyzdění soklu pod umyvadlem ytong	1	kpl	3 500 Kč	3 500 Kč
obklad soklu	1,5	m2	509 Kč	764 Kč
mtž soklu	1,5	m2	483 Kč	725 Kč
BYT 2 - NEOBSAZEN				
BYT 3				
vana	1	ks	3 597 Kč	3 597 Kč
dvířka vanová	1	ks	102 Kč	102 Kč
mtz dvířek van.	1	ks	115 Kč	115 Kč
rohový ventil	2	ks	154 Kč	308 Kč
ventilátor	1	ks	5 902 Kč	5 902 Kč
mřížka vzt	1	ks	831 Kč	831 Kč
BYT 4				
dlouhé ústí k baterie stojánkové dřezové	1	ks	350 Kč	350 Kč
vyzdnění soklu ytong	1	ks	3 500 Kč	3 500 Kč
mtž soklu	2	m2	483 Kč	966 Kč
obklad	2	m2	509 Kč	1 018 Kč
příplatek k montáži obkladů za nerovný povrch	4	m2	166 Kč	664 Kč
dlažba sprchový kout	3	m2	550 Kč	1 650 Kč
demontáž obkladů	4	m2	70 Kč	280 Kč
mtž dlažby	3	m2	550 Kč	1 650 Kč
ventilátor	1	ks	5 902 Kč	5 902 Kč
rozvod vzt	1	ks	1 500 Kč	1 500 Kč
mřížka vzt	1	ks	831 Kč	831 Kč
BYT 5				
baterie dřezová nástěnná	1	ks	3 750 Kč	3 750 Kč
ventilátor	1	ks	5 902 Kč	5 902 Kč
rozvod vzt	1	ks	1 500 Kč	1 500 Kč
mřížka vzt	1	ks	831 Kč	831 Kč
BYT 6				
zděné jádro - D + vyzdění zadních stěn	1	kpl	12 500 Kč	12 500 Kč
BYT 7				
zděné jádro - d+ vyzdění zadních stěn ytong wc	1	kpl	12 500 Kč	12 500 Kč
sprchová vanička RAVAK 90x 90	1	ks	6 750 Kč	6 750 Kč
sprchová zástěna Ravak	1	ks	9 870 Kč	9 870 Kč
sprch sifon ravak	1	ks	865 Kč	865 Kč
baterie sprchová nástěnná	1	ks	3 720 Kč	3 720 Kč
sprchový set	1	ks	889 Kč	889 Kč
mtž sprch zástěny	1	kpl	4 250 Kč	4 250 Kč
obklad	14	m2	509 Kč	7 126 Kč
mtž obkladu	14	m2	483 Kč	6 762 Kč
demontáž obkladů	14	m2	70 Kč	980 Kč
příplatek k montáži obkladů za nerovný povrch	14	m2	166 Kč	2 324 Kč
dlažba	4	m2	550 Kč	2 200 Kč
mtž dlažby	4	m2	550 Kč	2 200 Kč
bourací práce	1	kpl	3 000 Kč	3 000 Kč
instal. Mat-	1	kpl	4 500 Kč	4 500 Kč
BYT 8				
ventilátor	1	ks	5 902 Kč	5 902 Kč
rozvod vzt	1	ks	1 500 Kč	1 500 Kč
mřížka vzt	1	ks	831 Kč	831 Kč

Změnový list č. 5 (méněpráce) Tejnická 12 - odpočty neprovedených prací a dodávek ZP

Na základě zjištěné skutečnosti, že v tomto BD již probíhají, na základě jiného smluvního vztahu, plánované celkové rekonstrukce bytů č. 6 a č. 8 v 2. NP, budou v těchto bytech provedeny pouze nové stoupačky ZTI s přípravou na napojení nových rozvodů realizovaných v rámci celkové rekonstrukce těchto bytů jiným zhotovitelem. Z tohoto důvodu jsou v tomto změnovém listu provedeny odpočty nerealizovaných prací, na tyto dva byty, včetně odpočtů neosazených zařizovacích předmětů. Dále jsou zde obsaženy odpočty zařizovacích předmětů, včetně montážního materiálu a armatur, ve vztahu k dílčím předávacím protokolům na jednotlivé byty.

Změnový list č. 5 - MĚNĚPRÁCE (krycí list soupisu MĚNĚPRACÍ)

Stavba:

Tejnická 486-12

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

FA:JANPE s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 27103676

DIČ: CZ27103676

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-336 054,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-336 054,40

Změnový list č. 5 - MĚNĚPRÁCE (rekapitulace členění soupisu MĚNĚPRACÍ)

Stavba:

Tejnická 486-12

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-336 054,40

HSV - Práce a dodávky HSV	-73 381,93
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-12 076,00
31 - Zdi podpěrné a volné	0,00
34 - Stěny a příčky	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-18 013,40
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-13 410,00
997 - Přesun sutě	-23 448,00
998 - Přesun hmot	-6 434,53

PSV - Práce a dodávky PSV	-262 672,47
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-10 098,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-15 528,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-100 570,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	-7 666,47
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	-53 266,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
765 - Krytiny tvrdé	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	-16 672,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	-51 612,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby	-7 260,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

Změnový list č. 5 - MĚNĚPRÁCE (soupis MĚNĚPRACÍ)

Stavba:

Tejnická 486-12

Místo:

Praha

Datum:

Zadavatel:

FA:JANPE s.r.o.

Projektant

Uchazeč:

FA:JANPE s.r.o.

Dř	Ty	Kód	Popis	M.I.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-336 054,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-73 381,93	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,000	1 698,00	0,00	
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,000	79,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	16,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
4	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se ztuhnutím	m3	0,000	255,00	0,00	
5	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny výkopkem uložen 3 m od kráče	m3	0,000	287,00	0,00	
6	M	583312000	kameniva těžená zásypový materiál	t	0,000	187,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-12 076,00	
7	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	-25,000	231,00	-5 775,00	CS ÚRS 2014 01
8	K	346244353	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z porobetonových přesných příčekovek hladkých	m2	-3,000	622,00	-1 866,00	CS ÚRS 2014 01
11	K	346272111	Přízdivky ochranné tl 50 mm z přesných příčekovek hmotnosti 500 kg/m3	m2	-5,000	446,00	-2 230,00	
13	K	346272111R02	Přízdivky ochranné tl 50 mm z přesných příčekovek hmotnosti 500 kg/m3 - obezdivka	m2	-5,000	441,00	-2 205,00	
D	31		Zdi podpěrné a volné				0,00	
15	K	310237241	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	0,000	312,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
D	34		Stěny a příčky				0,00	
16	K	340237211	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	0,000	124,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
			14+23		37,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
17	K	411386621	Zabetonování prostupů v instal. šachtách směsí pl do 0,25 m2	kus	0,000	618,00	0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-18 013,40	
18	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	-13,600	74,00	-1 006,40	CS ÚRS 2014 01
19	K	611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	-13,600	224,00	-3 046,40	CS ÚRS 2014 01
20	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-13,600	241,00	-3 277,60	CS ÚRS 2014 01
21	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropích	kus	0,000	426,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
22	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýh	m2	-9,250	324,00	-2 997,00	CS ÚRS 2014 01
23	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-36,600	210,00	-7 686,00	CS ÚRS 2014 01
24	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	0,000	369,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
25	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	0,000	20,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
26	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	0,000	41,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
27	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,000	3 212,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
28	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení povrchu	m3	0,000	362,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
D	8		Trubní vedení				0,00	
29	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	0,000	19,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
30	M	286136700	potrubí vodovodní z PE 100+, SDR 11, 63 x 5,8 mm	m	0,000	199,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
31	M	286148130	koleno 90°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 63	kus	0,000	266,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-13 410,00	
32	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	0,000	72,00	0,00	
33	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	0,000	2,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
34	K	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	0,000	3,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
35	K	953845112	Vyvožkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 130 mm v 3 m	soubor	0,000	11 326,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
36	K	953845122	Příplatek k vyvožkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 130 mm ZKD 1m výšky	m	0,000	1 312,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
37	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	-42,000	31,00	-1 302,00	
38	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	-20,000	106,00	-2 120,00	
39	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	0,000	115,00	0,00	
40	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	0,000	52,00	0,00	CS ÚRS 2014 01

41	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	0,000	368,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
42	K	972055341	Vybourání otvorů ve stropích z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm	kus	0,000	138,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
43	K	973031344	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	0,000	198,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
44	K	974031144	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	-40,000	92,00	-3 680,00	CS ÚRS 2014 01
45	K	974031165	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	-18,000	169,00	-3 042,00	CS ÚRS 2014 01
46	K	974082113	Vysekáni rýh pro vodiče v omítce stěn š do 50 mm - el.	m	-10,000	29,00	-290,00	CS ÚRS 2014 01
47	K	974082173	Vysekáni rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 50 mm	m	0,000	54,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
48	K	978011191	Otužení vnitřních omítek stropů o rozsahu do 100 %	m2	0,000	79,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
49	K	978013191	Otužení vnitřních omítek stěn stěn o rozsahu do 100 %	m2	-48,000	62,00	-2 976,00	CS ÚRS 2014 01
D 997 Přesun sutě								-23 448,00
50	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	-8,000	1 578,00	-12 624,00	CS ÚRS 2014 01
51	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-8,000	229,00	-1 832,00	CS ÚRS 2014 01
52	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovně)	t	0,000	1 733,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
53	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	-8,000	1 124,00	-8 992,00	CS ÚRS 2014 01
D 998 Přesun hmot								-6 434,53
54	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-6,661	966,00	-6 434,53	CS ÚRS 2014 01
D PSV Práce a dodávky PSV								-262 672,47
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								0,00
55	K	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	0,000	156,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
56	K	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	0,000	173,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace								-10 098,00
57	K	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100	kus	0,000	203,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
58	K	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200	kus	0,000	344,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
59	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	-22,000	118,00	-2 596,00	CS ÚRS 2014 01
60	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	0,000	157,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
61	K	721140913	Potrubí litinové propojení potrubí DN 70	kus	0,000	451,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
62	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	0,000	555,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
63	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	0,000	633,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
64	K	721160802	Demontáž potrubí vláknocementového DN 100	m	0,000	52,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
65	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	0,000	286,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
66	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	-6,000	282,00	-1 692,00	CS ÚRS 2014 01
67	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	-8,000	312,00	-2 496,00	CS ÚRS 2014 01
68	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	0,000	466,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
69	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	m	0,000	210,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
70	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	0,000	287,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
71	K	721175011	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 70 včetně izolace	m	0,000	1 281,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
72	K	721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 100 včetně izolace	m	0,000	1 544,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
73	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	-4,000	59,00	-236,00	CS ÚRS 2014 01
74	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	-6,000	63,00	-378,00	CS ÚRS 2014 01
75	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	0,000	92,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
76	K	721226511	Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50 HL400	kus	-2,000	682,00	-1 364,00	CS ÚRS 2014 01
77	K	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40 -přepad EO (bojleru)	kus	-2,000	668,00	-1 336,00	CS ÚRS 2014 01
78	K	721252807	Demontáž šoupátka kalového do DN 150	kus	0,000	193,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
79	K	721259103	Montáž čistícího kusu DN 70	kus	0,000	448,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
80	M	286110860	čistící kus, DN 70	kus	0,000	544,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
81	K	721259105	Montáž čistícího kusu DN 100	kus	0,000	501,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
82	M	286110870	čistící kus, DN 100	kus	0,000	742,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
83	K	721263101R01	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 50	kus	0,000	723,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
84	K	721263121	Klapka zpětná s automat. a nouz. uzávěrem DN 110 HL710.1	kus	0,000	6 812,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
85	K	721263122	Klapka zpětná s automat. a nouz. uzávěrem DN 125 HL 712.1	kus	0,000	8 133,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
86	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 HL807	kus	0,000	764,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
87	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 HL810	kus	0,000	581,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
88	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	0,000	17,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
89	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	0,000	141,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
90	K	721300922R01	Prohlídka kamerou svodů ležatých do DN 300	m	0,000	133,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
91	K	721300941R01	Pročištění patkových kolen DN 70/100 - 100/125	kus	0,000	421,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
92	K	721300942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	0,000	66,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
93	K	721300945	Pročištění vpustí podlahová DN 100	kus	0,000	40,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
94	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,000	602,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
95	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	366,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod								-15 528,00
96	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	-26,000	51,00	-1 326,00	CS ÚRS 2014 01
97	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	0,000	57,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
98	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	0,000	25,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
99	K	722170947	Oprava potrubí PE spojka nátrubková G 2	kus	0,000	844,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
100	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	-24,000	238,00	-5 712,00	CS ÚRS 2014 01
101	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	0,000	289,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
102	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 32 x5,4 mm	m	0,000	344,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
103	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	-18,000	66,00	-1 188,00	CS ÚRS 2014 01
104	K	722181211	Tepelné izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	-24,000	42,00	-1 008,00	CS ÚRS 2014 01
105	K	722181212	Tepelné izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	0,000	45,00	0,00	CS ÚRS 2014 01

106	K	722181222	Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	0,000	61,00	0,00		
107	K	722181232	Tepelně izolační trubice z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	0,000	78,00	0,00		
108	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m	0,000	30,00	0,00	CS URS 2017 01	
109	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí D 32	m	0,000	38,00	0,00	CS URS 2017 01	
110	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	-16,000	144,00	-2 304,00	CS URS 2014 01	
111	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	0,000	58,00	0,00		
112	K	722212440	Orientační štítky na zeď	soubor	0,000	284,00	0,00	CS URS 2014 01	
113	K	722219102	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 50 ostatní typ	kus	0,000	1 254,00	0,00	CS URS 2017 01	
114	M	422453200R0 1	ventil redukční D15P DN50 mm	kus	0,000	23 112,00	0,00		
115	M	422453200R0 2	manometr 0-16bar	kus	0,000	506,00	0,00		
116	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	0,000	120,00	0,00		
117	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	-6,000	432,00	-2 592,00	CS URS 2014 01	
118	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	0,000	10,00	0,00	CS URS 2014 01	
119	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	0,000	23,00	0,00		
120	K	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4	kus	0,000	29,00	0,00		
121	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem	soubor	0,000	341,00	0,00	CS URS 2014 01	
122	K	722224115	Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 10 G 1/2 s jedním závitem	kus	0,000	212,00	0,00		
123	K	722231077	Ventil závitový zpětný R 60 G 2	kus	0,000	901,00	0,00		
124	K	722231251	Ventil pojistný mosazný G 1/2" k bojleru	kus	-2,000	481,00	-962,00		
125	K	722232066	Kohout kulový přímý s vypouštěním 2" červený	kus	0,000	1 456,00	0,00		
126	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	kus	-2,000	218,00	-436,00	CS URS 2014 01	
127	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	kus	0,000	331,00	0,00	CS URS 2014 01	
128	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	kus	0,000	461,00	0,00	CS URS 2014 01	
129	K	722232127	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	kus	0,000	1 402,00	0,00	CS URS 2014 01	
130	K	722234268	Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 2"	kus	0,000	1 151,00	0,00		
131	K	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	0,000	17,00	0,00		
132	K	722260814	Demontáž vodoměrů závitových G 5/4	kus	0,000	20,00	0,00	CS URS 2014 01	
133	K	722260924	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 5/4	kus	0,000	100,00	0,00	CS URS 2017 01	
134	K	722262222	Vodoměr závitový do 40 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s	kus	0,000	739,00	0,00		
135	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	0,000	35,00	0,00		
136	K	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	0,000	33,00	0,00		
137	K	998722103	Presun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,000	491,00	0,00	CS URS 2014 01	
138	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace.	t	0,000	331,00	0,00	CS URS 2014 01	
D	723	Zdravotnicka - vnitřní plynovod						0,00	

139	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	0,000	36,00	0,00	
140	K	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	0,000	226,00	0,00	CS URS 2014 01
141	K	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI	m	0,000	361,00	0,00	
142	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	0,000	598,00	0,00	
143	K	723190102	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M délky od 25 do 50 cm spojovaná na závit	soubor	0,000	514,00	0,00	
144	K	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	0,000	268,00	0,00	
145	K	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	0,000	283,00	0,00	
146	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	0,000	25,00	0,00	
147	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	0,000	22,00	0,00	
148	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - spotřební rozvod	kus	0,000	188,00	0,00	
149	K	723190913	Naváření odbočky na potrubí plynovodní DN 20	kus	0,000	177,00	0,00	CS URS 2014 01
150	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	0,000	255,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
151	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	0,000	352,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
152	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,000	512,00	0,00	CS URS 2014 01
153	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	366,00	0,00	CS URS 2014 01
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				-100 570,00	
154	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	-3,000	154,00	-462,00	
155	K	725111911	Odmontování klozetové nádrže	kus	-3,000	13,00	-39,00	
156	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	-3,000	1 248,00	-3 744,00	CS URS 2014 01
157	M	642320510	kombiklozet keramický hluboké splachování odpad vodorovný bílý	kus	-3,000	3 420,00	-10 260,00	CS URS 2014 01
158	M	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé	kus	-3,000	1 222,00	-3 666,00	CS URS 2017 01
159	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-3,000	102,00	-306,00	
160	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	-3,000	1 107,00	-3 321,00	CS URS 2014 01
161	M	642110300	umyvadlo keramické závěsné 50 x 41 cm bílé	kus	-3,000	1 123,00	-3 369,00	CS URS 2014 01
162	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	0,000	126,00	0,00	CS URS 2014 01
163	K	725229102	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové	soubor	-3,000	1 598,00	-4 794,00	CS URS 2014 01
164	M	552205020	vana plechová smaltovaná cca 160 x 70 cm	kus	-3,000	2 260,00	-6 780,00	CS URS 2014 01
165	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	0,000	1 533,00	0,00	
166	M	554230280	vanička sprchová akrylátová cca 120x73x15 cm bílá	kus	0,000	4 208,00	0,00	CS URS 2017 01
167	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný	soubor	-2,000	133,00	-266,00	
168	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	-2,000	728,00	-1 456,00	CS URS 2014 01
169	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	0,000	768,00	0,00	CS URS 2014 01
170	M	642711010	výlevka keramická nástěnná bílá	kus	0,000	3 650,00	0,00	
171	K	725514802	Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu	soubor	-2,000	125,00	-250,00	CS URS 2017 01
172	K	725529301	Montáž infrazářiče	soubor	0,000	144,00	0,00	CS URS 2014 01
173	M	541513590	infrazářič koupelnový typ IW 120, 0,4/0,8/1,2 kW	kus	0,000	1 512,00	0,00	CS URS 2014 01
174	K	725539205	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 160 litrů	soubor	-2,000	2 884,00	-5 768,00	CS URS 2014 01
175	M	541322440	ohřivač vody elektrický EO 120 EL, 120 l, plochý	kus	0,000	10 145,00	0,00	CS URS 2017 01
176	M	541322440RD	ohřivač vody elektrický EO 100 EL, 100 l, plochý	kus	-2,000	10 090,00	-20 180,00	
177	K	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	0,000	88,00	0,00	
178	K	725610912	Zpětná montáž plynových sporáků s úpravou instalace	kus	0,000	619,00	0,00	CS URS 2014 01
179	K	725650805	Demontáž těles otopných plynových	soubor	0,000	202,00	0,00	
180	K	725659102	Montáž otopných těles plynových s odtahem sousým obvodovou stěnou	soubor	0,000	1 066,00	0,00	

181	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	soubor	-4,000	202,00	-808,00		
182	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	-3,000	762,00	-2 286,00	CS ÚRS 2014 01	
183	K	725820802	Demontáž baterie	soubor	-2,000	60,00	-120,00		
184	K	725829101	Montáž baterie dřezové pákové a klasické	kus	-5,000	208,00	-1 040,00	CS ÚRS 2014 01	
185	M	551431810	baterie dřezová páková stojánková do jednoho otvoru	kus	-5,000	2 389,00	-11 945,00	CS ÚRS 2017 01	
186	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	-3,000	118,00	-354,00	CS ÚRS 2014 01	
187	M	551456860	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	-3,000	1 665,00	-4 995,00	CS ÚRS 2017 01	
188	K	725839101	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ	soubor	-3,000	229,00	-687,00	CS ÚRS 2014 01	
189	M	551449210	baterie vanová páková kombinovaná se sprchou	kus	-3,000	3 212,00	-9 636,00	CS ÚRS 2017 01	
190	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	0,000	292,00	0,00	CS ÚRS 2014 01	
191	M	551440330	baterie vanová kombinovaná, se sprchou	kus	0,000	1 933,00	0,00	CS ÚRS 2017 01	
192	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	-3,000	256,00	-768,00	CS ÚRS 2014 01	
193	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	-3,000	508,00	-1 524,00	CS ÚRS 2014 01	
194	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	-3,000	442,00	-1 326,00	CS ÚRS 2014 01	
195	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	0,000	645,00	0,00	CS ÚRS 2014 01	
196	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	-2,000	108,00	-216,00		
197	M	562457210	dvířka vanová DV 300x300 B - bílá	kus	-2,000	102,00	-204,00	CS ÚRS 2014 01	
198	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 24 m	t	0,000	561,00	0,00	CS ÚRS 2014 01	
199	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	344,00	0,00	CS ÚRS 2014 01	
D	731	Ústřední vytápění - kotelny						0,00	
200	K	731200815	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 40 kW	kus	0,000	892,00	0,00	CS ÚRS 2017 01	
201	K	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	soubor	0,000	3 468,00	0,00	CS ÚRS 2014 01	
202	M	484176460	kotel závěsný typ C, NOx 5 7,7-27,7 kW	kus	0,000	45 716,00	0,00	CS ÚRS 2017 01	
203	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,000	3 166,00	0,00	CS ÚRS 2012 01	
204	K	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	533,00	0,00	CS ÚRS 2012 01	
D	733	Ústřední vytápění - potrubí						0,00	
205	K	733111324	Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	0,000	191,00	0,00	CS ÚRS 2012 01	
206	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	0,000	34,00	0,00		
207	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	0,000	8,00	0,00	CS ÚRS 2012 01	
208	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,000	1 120,00	0,00	CS ÚRS 2012 01	
209	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	441,00	0,00	CS ÚRS 2012 01	
D	734	Ústřední vytápění - armatury						0,00	
210	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	0,000	291,00	0,00	CS ÚRS 2012 01	
211	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,000	784,00	0,00	CS ÚRS 2014 01	
212	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	344,00	0,00	CS ÚRS 2014 01	
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa						-7 666,47	
213	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouradého délka do 1500 mm	kus	0,000	112,00	0,00	CS ÚRS 2014 01	
214	K	735164251	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/450 mm	kus	-2,000	3 833,00	-7 666,00	CS ÚRS 2017 01	
215	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového Koralux Rondo na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	0,000	198,00	0,00	CS ÚRS 2014 01	
216	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,000	858,00	0,00	CS ÚRS 2014 01	
217	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,001	388,00	-0,47	CS ÚRS 2014 01	

D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize							-53 266,00
218	K	740991100	ZTI - Příloha č. 1 - Elektrorozvody	kus	-1,000	53 266,00			-53 266,00
D	763	Konstrukce suché výstavby							0,00
219	K	763111341	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2DF 12,5 TI 50 mm EI 45 Rw 41dB	m2	0,000	812,00			0,00
220	K	763111341R01	SDK příčka profil CW+UW50 desky 1xH2DF 12,5 - sokl	m2	0,000	812,00			0,00
221	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	0,000	25,00			0,00
222	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	0,000	106,00			0,00
223	M	590307110	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm</i>	kus	0,000	839,00			0,00
224	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,000	856,00			0,00
225	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	371,00			0,00
D	765	Krytiny tvrdé							0,00
226	K	765111932	Vyspravení krytiny keramické hladké na sucho do 40 ks/m2 do 5% opravované plochy	m2	0,000	113,00			0,00
227	M	596600100	<i>taška bobrovka základní segmentový řez 18x38 cm</i>	kus	0,000	14,00			0,00
228	M	596602120	<i>nástavec pro odvětrání kanalizace k taškám</i>	kus	0,000	2 012,00			0,00
229	K	765112901	Čištění krytiny keramické kladené na sucho	m2	0,000	39,00			0,00
230	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	0,000	29,00			0,00
D	766	Konstrukce truhlářské							0,00
231	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	0,000	30,00			0,00
232	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	0,000	20,00			0,00
233	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	0,000	80,00			0,00
234	M	611871560	<i>prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm</i>	kus	0,000	80,00			0,00
235	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus	0,000	185,00			0,00
236	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm	kus	0,000	66,00			0,00
237	K	766811421	Montáž lišt plastových zaklapávacích na kuchyňských linkách	m	0,000	20,00			0,00
238	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	0,000	239,00			0,00
239	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,000	876,00			0,00
240	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	415,00			0,00
D	771	Podlahy z dlaždic							-16 672,00
241	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	-13,600	99,00			-1 346,40
242	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	-13,600	338,00			-4 596,80
243	M	597611100	<i>dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.</i>	m2	-14,000	506,00			-7 084,00
244	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	-13,600	38,00			-516,80
245	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	-13,600	230,00			-3 128,00
246	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,000	488,00			0,00
247	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	323,00			0,00

D	781	Dokončovací práce - obklady keramické							-51 612,00
248	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček párovinových kladených do malty	m2	-48,000	78,00			-3 744,00
249	K	781441122	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 kladených do malty	m2	-48,000	495,00			-23 760,00
250	M	597610000	obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 25 x 33 x 0,7 cm l. i.	m2	-51,000	436,00			-22 236,00
251	K	781491822	Demontáž vanových dveříek plastových lepených s rámem	kus	0,000	10,00			0,00
252	K	781494211	Plastový profil vanový flexibilní lepidlo	m	0,000	132,00			0,00
253	K	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	-48,000	39,00			-1 872,00
254	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,000	461,00			0,00
255	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	311,00			0,00
D	783	Dokončovací práce - nátěry							0,00
256	K	783124520	Nátěry syntetické OK středních "B" barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	0,000	110,00			0,00
257	K	783301311	Odmaštění zamečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	0,000	44,00			0,00
258	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zamečnických konstrukcí	m2	0,000	82,00			0,00
259	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zamečnických konstrukcí	m2	0,000	82,00			0,00
260	K	783414140	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné a základní	m	0,000	29,00			0,00
D	784	Dokončovací práce - malby							-7 260,00
261	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-20,000	4,00			-80,00
262	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-20,000	24,00			-480,00
263	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-80,000	21,00			-1 680,00
264	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-20,000	10,00			-200,00
265	K	784161321	Lokální vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	-20,000	65,00			-1 300,00
266	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpoštědel, tř.otěru za mokra 3, otěrůvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-80,000	44,00			-3 520,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
267	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	0,000	8 500,00			0,00
D	VRN3	Zařízení staveniště							0,00
268	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	ks	0,000	4 500,00			0,00
D	VRN4	Inženýrská činnost							0,00
269	K	044002000R01	Revize - plyn	ks	0,000	5 500,00			0,00
270	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	0,000	5 500,00			0,00
D	VRN6	Územní vlivy							0,00
271	K	064203000R01	Práce se škodlivými materiály likvidace azbestové zátěže	ks	0,000	58 500,00			0,00

Změnový list č. 6 (vícepráce) Tejnická 12 – specifikace a objem prací nad rámec PD

V tomto změnovém listu jsou obsaženy práce realizované nad rámec PD, jejichž obsah a rozsah byl zjištěn v průběhu realizace zakázky a na základě skutečného stavu jednotlivých bytových jednotek.

Dům:

1) Bude provedeno dodání bajonetových plynových hadic s ventilem a tepelnou pojistkou pro plynové sporáky.

2) z důvodu statického narušení stávajících příček, došlo ke spadnutí těchto slabých příček, bude proto provedeno vyzdění nových dělicích stěn z mat ytong.

3) montáž výlevky – z důvodu nevyhovujícího umístění a nemožnosti uchycení rozvodů ZTI a výlevky bude provedena SDK konstrukce s výdřevou, dále bude provedena montáž obkladu za výlevkou.

4) při bouracích pracích na rozvodech kanalizace a odhalování podchytávek došlo k zjištění, že tyto rozvody vedou v dutinách v mezistrokech – bude tedy provedeno odhalení a vybourání těchto rozvodů, zároveň tak dojde k většímu rozsahu vybouraných hmot a zároveň tak bude nutné dutiny následně vyspravit.

5) bude provedena oprava elektroinstalace přitažením nového zásuvkového okruhu do prostor kuchyně v bytě č. 9 tato oprava nebyla součástí dodávky elektro.

6) projektová dokumentace řeší výměnu 2 ks sprchových vaniček bez sprchové zástěny, bude provedeno dodání a montáž sprchových zástěn vč. potřebných prací – sprchové zástěny nad rámec projektové dokumentace.

7) při výměně zpětné kanalizační klapky v šachtě bude vybourána podlaha a část ležaté kanalizace kvůli požadovanému vložení zpětné klapky v IPP. Rozsah bouracích a zednických prací je nad rámec PD dále nebylo uvažováno o dodávce a montáži nového litinového poklopu, který je nutné dodat.

8) Při výměně plynového kotle nebylo v projektové dokumentaci uvažováno o uvedení spotřebiče do provozu oprávněnou osobou, dále nebylo uvažováno s ovládacím prvkem (termostat) .

9) v PD nebylo zahrnuto jednání s PRE ohledně přihlášek k odběru a zřízení HDO

10) vyklízení sklepních kójí .

11) z důvodu spadlých přiček a většímu rozsahu vybouraných hmot bude navýšena cena za přesun a likvidaci stavebních sutin.

Změnový list č. 6 - VÍCEPRÁCE

STAVBA: Tejnická 12 - Výměna rozvodů ZTI

ZHOTOVITEL: FA:JANPE s.r.o.

položka	rozpočet	dle skuteč.	rozdíl	počet	jednotka	dodávka	celkem
Dům							
hadice Merabell gas profi s ventilem a tepelnou pojistkou - bajonet				7	ks	1 585 Kč	11 095 Kč
vyzdění nových stěn - (dělicí příčky mezi koupelnou a kuchyní slabé zdi)							
Přizdívky ochranné tl 75 mm z přesných objemové hmotnosti 500 kg/m3	6	45	39	39	m2	547 Kč	21 333 Kč
Zazdívka o tl 65 mm rýh pro vodovodní potrubí	14,7	25,7	11	11	m2	420 Kč	4 620 Kč
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	204,75	239,25	34,5	34,5	m2	210 Kč	7 245 Kč
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	22,4	33	10,6	10,6	m2	324 Kč	3 434 Kč
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	273	332	59	59	m2	231 Kč	13 629 Kč
zhotovení zadní stěny pro výlevku v 1pp z sdk kce vč. keramického obkladu							
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2DF 12,5 TI 50 mm EI 45 Rw 41dB	1,5	3,75	2,25	2,25	m2	812 Kč	1 827 Kč
Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 kladených do malty	273	276	3	3	m2	495 Kč	1 485 Kč
obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 25 x 33 x 0,7 cm l.j.	300,3	303,3	3	3	m2	436 Kč	1 308 Kč
Zhotovení výdřevy				1	kpl	2 000 Kč	2 000 Kč
penetrace podkladu obkladů				3	m2	39 Kč	117 Kč
plastový profil vanový flexi lepidlo				6	m	132 Kč	792 Kč
betonáže podlah a podchytávek (duté a sypající se podlahy)				6	ks	6 000 Kč	36 000 Kč
elektro práce vč. mat. ve 3np byt (zhotovení nového přívodu pro zásuvkový okruh v kuchyni)				1	ks	6 800 Kč	6 800 Kč
sprchová zástěna				2	ks	12 655 Kč	25 310 Kč
betonáž vč nového litinového poklopu po nově osazené zpětné klapce				1	kpl	19 800 Kč	19 800 Kč
uvedení kotle do provozu				1	ks	4 800 Kč	4 800 Kč
termostat Color matic				1	ks	6 850 Kč	6 850 Kč
žádost o změnu sazby, výměna jističe a koordinace s PRE				6	ks	6 000 Kč	36 000 Kč
drobný mat.				1	kpl	3 000 Kč	3 000 Kč
vyklízení sklepních kojí v 1pp (nikdo na výzvu nereaguje)				2	ks	3 000 Kč	6 000 Kč
					jednotk	dodávka	celkem
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	73,870	85,000	11,130	t	1 578 Kč	17 563 Kč	
Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	73,870	85,000	11,130	t	229 Kč	2 549 Kč	28 473 Kč
Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	0,200	0,200	0,2	t	1 733 Kč	347 Kč	
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	73,870	85,000	7,13	t	1 124 Kč	8 014 Kč	
Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	31,441	38,555	7,11	t	966 Kč	6 872 Kč	6 872 Kč
celkem bez DPH							248 790 Kč